

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PREFEITURA - PREFEITURA

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 101/2023 - PREFEITURA (11.02.23.05) (Identificador: 202479052)

Nº do Protocolo: 23125.028235/2023-50

Macapá-AP, 31 de Outubro de 2023.

Título: Solicitação de aditivo de serviços, prazo e reajuste - Contrato Nº 28/2022-UNIFAP

À PROAD

Senhor Pró-Reitor,

Solicitamos a Vossa Senhoria Aditivo de serviços ao Contrato nº 028/2022-UNIFAP, da empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá — AP, conforme condições , quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, parte integrante deste contrato, conforme condições estabelecidas nos autos do processo nº 23125.028017/2021-83", sendo o valor a ser suprimido de R\$ 2.326,77 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) e o valor a ser aditado de R\$ 264.293,72 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), perfazendo a diferença entre acréscimos e supressões de R\$ 261.966,95 (duzentos e sessenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), sendo este último valor necessário reforçar ao empenho. Ainda em se tratando do referido contrato solicitamos a concessão de reajuste de preço ao contrato, conforme consta nos itens 7 e 8 do Parecer da fiscalização técnica.

Em caso de aprovação do presente aditivo e reajuste, o contrato passará de R\$ 1.497.876,72 (um milhão quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) para R\$ 1.802.827,07 (um milhão oitocentos e dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos).

Solicitamos ainda, providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de 60(sessenta) dias, a contar do dia 09/11/2023 à 08/01/2024, e o prazo de execução de 90 (noventa) dias, a partir da data de 16/09/2023 à 15/12/2023 ao referido contrato.

Segue anexo documentos encaminhados pela contratada e o Relatório da Fiscalização Técnica com parecer favorável aos aditivos e reajuste.

Sem mais o que relatar, salvo o melhor juízo, concluímos e encaminhamos o presente para apreciação da Reitoria, PROAD, Departamento Jurídico e DICONT.

(Autenticado em 31/10/2023 16:12) CAIRO CARDOSO MADUREIRA ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR Matrícula: 2082250

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.unifap.br/documentos/ informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: 658748a5fc

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - UNIFAP



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E **CONTRATOS**

EMITIDO EM 01/11/2023 12:55





Documento no. 23125.028235/2023-50

Tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO

DESPACHO FAVORÁVEL

Para conhecimento e providencias. Atentar para a data de vigencia do contrato.

> (Autenticado digitalmente em 31/10/2023 16:44) SELONIEL BARROSO DOS REIS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD (11.02.23) PRO-REITOR(A)

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2023 - UFRN sig.unifap.br.srv1inst1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02 CEP: 68.903-000 - Fone: (0**96) 3312-1718 Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 28/2022

OBJETO: "Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá – AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos".

REFERENTE: PROCESSO Nº 23125.028017/2021-83

CONTRATADA: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

ASSUNTO: ADITIVO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO № 28/2022 – UNIFAP.

A PORTARIA Nº 28/2022 designou os servidores constantes em anexo para responderem pela Gestão e Fiscalização do Contrato N° 28/2022-UNIFAP, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ e a Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos ", temos a discorrer e solicitar analise jurídico e dos demais setores competentes sobre os itens abaixo elencados:

- 1) Considerando o Contrato nº 028/2022 e o oficio nº 009/2023 da empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA ME, solicitamos o parecer jurídico relacionado à viabilidade econômica, se for o caso, além da análise dos critérios de oportunidade e economicidade para Administração Publica, se for o caso, e aos limites de acréscimos ou supressões, previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da lei nº 8666/1993 e o enquadramento legal do mesmo, pois entendemos tecnicamente que os itens acrescidos na Planilha de aditivos de serviços, em anexo, possuem parâmetro legal no inciso I, das alíneas "a" e "b", do art. 65 da lei nº 8666/1993;
- Que, após conferência da fiscalização e gestão do contrato identificou-se a necessidade técnica de acréscimo dos itens (serviços existentes em planilha de referência e serviços novos) 2.1, 3.4.5, 5.2, 6.1.1, 10.12, 10.3.5, 12.1.2, 12.1.3, 14.3.1, 14.3.4, 15.2, 16.2.1, 16.2.3, 17.7.3, 17.7.4, 20.2.40, 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3, 20.3.4, 20.3.5, 20.3.6, 20.3.7, 20.3.8, 20.3.9, 20.3.10 decorrentes de falhas ou omissões que somam o valor de R\$ 92.125,22 (noventa e dois mil e cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), correspondente a alteração quantitativa em 6,15% do contrato original. Logo, os itens 25.3, 25.4, 26.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 24.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02 CEP: 68.903-000 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

- 27.14, 27.15, 27.16, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21 e 27.22, serviços a serem aditados, são necessidades novas da Administração Pública (UNIFAP) para melhor adequação técnica construtiva da edificação, que somam o valor de R\$ 172.168,50 (cento e setenta e dois mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à alteração qualitativa. Desta forma, se somados os percentuais, a alteração total será de 17,64% (R\$ 264.293,72) referente a acréscimos de serviços, dentro dos limites legais de alteração contratual.
- 3) Considerando os serviços e insumos novos não previstos em planilha vencedora no certame, foram adotados valores constantes em tabela SINAPI de fevereiro de 2022, sem desoneração, e aplicado o desconto (conforme parâmetros legais) ofertado pela empresa vencedora durante a licitação, desconto este de 2,57% conforme planilha, em anexo, além de composições;
- 4) Considerando, após análise da fiscalização se identificou a necessidade de supressão do item 10.1.1, no valor R\$ 2.326,77 (dois mil trezentos e vinte e seis e setenta e sete centavos) referente a 1,60% de alteração contratual, dentro dos parâmetros legais;
- 5) A seguir informamos os itens acrescidos e suprimidos da planilha de aditivo do Contrato 28/2022.

Dos acréscimos para construção do prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD):

- 2.1- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL;
- 3.4.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017;
 - 5.2 CONCRETO 30 MPA VIGAS E LAJES;
- 6.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021;
- 10.1.2 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 2,60 x 2,10 m, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS COMPOSIÇÃO BASE: 73838/001 SINAPI (LARGURA DA PORTA E DEMAIS ITENS ADAPTADO);
- 10.3.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020;
- 12.1.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019;
- 12.1.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ **PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- 14.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
- 14.3.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014;
 - 15.2 PERFIL TUBO DE AÇO METALON 0,2X0,2X1,00;
- 16.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014;
- 16.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014;
- 17.7.3 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016;
- 17.7.4 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020;
 - 20.2.40 BOMBA RECALQUE DÁGUA TRIFÁSICA 1.0 HP:
- 20.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021;
- 20.3.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF $_06/2014$;
- 20.3.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS;
 - 20.3.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016;
- 20.3.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019;
- 20.3.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017;
- 20.3.7 COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9x20x20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- 20.3.8 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021;
- 20.3.9 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L;
 - 20.3.10 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO) EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 2 X;
 - 20.5.1 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL;
 - 20.5.2 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL;
 - 20.5.3 CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL;
 - 20.5.4 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL;
- 20.5.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015;
- 20.5.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021;
- 20.5.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021;
- 20.5.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021;
- 20.5.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022;
- 20.5.10 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022;
- 20.5.11- -ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015;
- 20.5.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021;
- 20.5.13 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015;
- 20.5.14 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ **PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- 20.5.15 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015;
- 20.5.16 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021:
 - 20.5.17 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v Fornecimento e instalação;
- 20.5.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015;
- 20.5.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015;
- 20.5.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015;
- 20.5.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020;
 - 20.5.22 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA 175V
- 20.5.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020;
 - 20.5.24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A
- 20.5.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020;
- 20.5.26 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H;
 - 20.5.27 DESINFECÇÃO DE POÇO PROFUNDO;
 - 20.5.28 ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA:
 - 20.5.39 ANALISE BACTERIOLOGICA;
- 25.3 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA;
- 25.4 PLACA DE INDICATIVA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO, DIM.: 15 x 23 cm;
 - 26.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRAS PEQUENAS;
 - 27.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018;
- 27.2 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- 27.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017;
- 27.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016;
- 27.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017;
- 27.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017;
- 27.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014;
- 27.8 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014;
- 27.9 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL;
- 27.10 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015;
 - 27.11 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018;
 - 27.12 TERRA VEGETAL (GRANEL);
- 27.13 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020;
- 27.14 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021;
- 27.15 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021;
- 27.16 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 (PARA MEIO-FIO E PISO TÁTIL) ;
 - 27.17 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA;
- 27.18 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA;
- 27.19 Piso em assoalho de madeira angelim vermelho aparelhado 20cmx4cm, sobre peças de 7cmx15cm e travamento de 10cmx4cm;
 - 27.20 Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m;
 - 27.21 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ **PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02 CEP: 68.903-000 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

27.22 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021;

Das supressões para construção do prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD):

- 10.1.1 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,60 x 2,10 m, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS COMPOSIÇÃO BASE: 73838/001 SINAPI (LARGURA DA PORTA E DEMAIS ITENS ADAPTADO)
- 6) Considerando que o novo cronograma físico e financeiro, a planilha de aditivos e a tabela de composições, para serviços acrescidos a planilha do contrato Nº 28/2022 UNIFAP seguem anexos a este relatório. Destarte, com base no exposto nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 deste relatório e na Planilha de Aditivo de Serviços (anexa), o valor contratual será alterado para o valor de 1.759.843,67 (um milhão setecentos e cinquenta e nove e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta sete centavos) representando 16,04% a respeito do percentual de alteração do contrato nº 28/2022. Ressalvamos a necessidade do subsídio jurídico, mesmo considerando o percentual de alteração abaixo do limite legal máximo de 25%. Assim sendo, esta fiscalização juntamente com a Gestão do Contrato nº 028/2022 encaminha o aditamento dos serviços aqui considerados, para análise também dos demais setores competentes, PROAD e Reitoria;
- 7) Considerando o oficio de concessão de reajuste de preço ao contrato nº 28/2022 (em anexo), após a análise do mesmo, informamos que os cálculos, índice se encontram em concordância com a previsão contratual. Assim sendo, o direito de reajuste contratual na ordem de 3,93%, correspondente a R\$ 42.983,40 (quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), referente ao período de Jun. 2022/Jun. 2023, para garantia da manutenção da condição econômico-financeira do contrato nº 28/2022;
- 8) Considerando o aditivo de serviços, no valor de 264.293,72 (duzentos e sessenta e quatro mil e duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos) e o pedido de reajuste, no valor de R\$ 42.983,40 (quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), o contrato nº 28/2022 será alterado para o valor R\$ 1.802.827,07 (um milhão oitocentos e dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos);
- 9) Considerando o oficio nº 009/2023, recomendamos em tempo hábil a Administração Superior providências a respeito do aditivo prazo em questão, com parâmetros legais no inciso IV do paragrafo 1º do artigo 57 da Lei 8666/93. Pois, conforme o exposto supracitado foi levantado tecnicamente à necessidade de acréscimos de serviço qualitativos e qualitativos ao Contrato nº 28/2022. Assim, recomendamos a adição de 60 dias corridos à vigência ao Contrato nº 028/2022 e 90 dias a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02 CEP: 68.903-000 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

execução do mesmo. Prorrogando o prazo de vigência do contrato de 09/11/2023 a 08/01/2024 e o prazo de execução da obra para vigorar no período de 16/09/2023 a 15/12/2023. Contudo, entendemos tecnicamente, que a deliberação deste aditivo de prazo ultrapassa a competência somente da fiscalização técnica, na adoção das medidas convenientes a Administração Pública, pois é preciso os critérios de oportunidade a vantagem econômica para Administração Publica;

- 10) Considerando, a vantagem econômica para UNIFAP, o fator relevante é que o contrato já possui disponibilidade orçamentária, um novo processo licitatório para conclusão do objeto, além do tempo que o setor demandante ficaria sem objeto, poderia ocasionar na perda de recurso para Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, em um panorama nacional de restrições orçamentárias, podendo a nova licitação está submissa a analise de disponibilidade orçamentária. Na oportunidade, ainda sopesando a vantagem econômica para UNIFAP, aplicaremos como exemplo, para fins de demonstração técnica de vantagem econômica para Administração Pública, o item 24.1.1, "UNIDADE CONDICIONADORA TIPO SPLIT HAY WALL, INVERTER, SO FRIO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, REF. STK12P5VL, DAIKIN, OU SIMILAR EQUIVALENTE" da planilha orçamentária do Contrato 28/2022, informamos que na proposta apresentada durante o pleito licitatório, o valor da licitante (empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME) ofertou o valor de R\$ 2.029,44 no item 24.1.1, entretanto, se o Contrato nº 028/2022 – UNIFAP não for aditado, será necessário também uma atualização de preços para uma nova licitação, assim sendo o preço atual do item em questão ou similar, conforme Tabela Sinapi 07/2022 de Insumos, está em R\$ 2.356,97, sendo um aumento no insumo em 13,90% em consideração ao valor que UNIFAP vai custear no item se manter o Contrato nº 028/2022, esclarecendo ainda que o demonstrativo acima não houve incidência de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);
- 11) Que, a empresa apresentou o cronograma físico-financeiro atualizado no pleito ao Termo Aditivo de Serviço e Prazo.

Salvo o melhor juízo, subscrevemo-nos, respeitosamente.

Macapá (AP), 31 de novembro de 2023.



Fiscal Técnico / Portaria nº 1550/2022



CNPJ: 11.365.404/0001-03 Av: Tucumã nº 301 CEP: 68.909-335

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

Ofício nº 009/2023

Macapá (AP), 25 de Setembro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRRA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n º. 11.365.404/0001-03, sediada na Av. Tucumã nº 301, Bairro Morada das Palmeiras, Macapá-AP, CEP: 68.909-335, representada pelo seu sócio administrador, o Senhor Marinaldo dos Santos Bezerra, vem através desta carta solicitar 1º Aditivo de Serviço do CONTRATO Nº: 028/2022 — UNIFAP que tem como objeto Execução da Obra de Construção do Prédio do Departamento do Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Universitário Marco Zero, tendo como justificativa a necessidade de serem executados serviços não previstos em planilha orçamentária inicial, conforme planilha de Aditivo em anexo.

Atenciosamente,

Construtora Naldo Bezerra Ltda-ME CNPJ:11.365.404/0001/-03

Email: construtora.mbb@gmail.com Telefone: 96 99171-2102 / 99110-0102



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)

Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

				Orçamento S	intetico - 1º ADI	ITIVO DE SERVI	içus									
					ORIGI	NAL			SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIMO	s		PLANILHA F	INAL
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit V	/alor Unit com BDI	Total	Quant	. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					101.888,55		- And	0,00		- HA	0,00		Bru	101.888,55
1.1	CPU-05 Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	4.310,26	5.552,47	5.552,47							1,00	5.552,47	5.552,47
1.2	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DÍAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_06/2018	m²	650,00	0,24	0,30	195,00							650,00	0,30	195,00
1.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	743,18	957,36	11.488,32							12,00	957,36	11.488,32
1.4	CPU-06 Próprio	LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ DE CONST., CORPO BOMB.,CREA/CAU)	UND	1,00	1.630,11	2.099,90	2.099,90							1,00	2.099,90	2.099,90
1.5	COMP80 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	278,85	359,21	2.155,26							6,00	359,21	2.155,26
1.6	CPU-08 Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA	UND	1,00	515,38	663,91	663,91							1,00	663,91	663,91
1.7	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	151,08	41,86	53,92	8.146,23							151,08	53,92	8.146,23
1.8	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	6,00	982,59	1.265,77	7.594,62							6,00	1.265,77	7.594,62
1.8	CPU-09 Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UND	1,00	858,47	1.105,88	1.105,88							1,00	1.105,88	1.105,88
1.9	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	14,00	5,64	7,26	101,64							14,00	7,26	101,64
1.10	CPU-10 Próprio	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AÉREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1.839,29	2.369,37	2.369,37							1,00	2.369,37	2.369,37
1.11	98082 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.405,45	4.386,90	4.386,90							1,00	4.386,90	4.386,90
1.12	93582 SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	6,00	216,06	278,32	1.669,92							6,00	278,32	1.669,92
1.13	93583 SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRÉTO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m²	6,00	421,49	542,96	3.257,76							6,00	542,96	3.257,76
1.14	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	228,80	93,17	120,02	27.460,57							228,80	120,02	27.460,57
1.15	93213 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENÁRIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	12,00	932,12	1.200,75	14.409,00							12,00	1.200,75	14.409,00
1.16	CPU-09 Próprio	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA	UND	1,00	858,47	1.105,88	1.105,88							1,00	1.105,88	1.105,88
1.17	93211 SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12,00	525,67	677,16	8.125,92							12,00	677,16	8.125,92
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					5.932,48			0,00			4.847,39			10.779,87
2.1	CPU-11 Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M³	58,50	78,73	101,41	5.932,48				47,80	101,41	4.847,39	106,30	101,41	10.779,87
3		FUNDAÇÕES					75.271,61			0,00			12.710,86			87.982,47
3.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	126,16	66,02	85,04	10.728,64							126,16	85,04	10.728,64
3.2	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	16,96	86,58	111,53	1.891,54							16,96	111,53	1.891,54
3.3	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	108,14	21,04	27,10	2.930,59							108,14	27,10	2.930,59
3.4		SAPATA					27.696,68			0,00			12.710,86			40.407,54



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)

Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

					Orçamento S	intetico - 1º AL	DITIVO DE SERV	içus									
				- 1		ORIG	INAL			SUPRESSÓ	ĎES		ACRÉSCI	MOS		PLANILHA	FINAL
Item	Código Ban	nco Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quan	t. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
3.4.1	96619 SINA		RO, APLICADO EM BLOCOS DE ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	55,42	32,30	41,60	2.305,47		201			nn:		55,42	41,60	2.305,47
3.4.2	92915 SINA		DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, S, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	15,18	15,34	19,76	299,95							15,18	19,76	299,95
3.4.3	92919 SINA	API ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS I	DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, ES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	KG	394,55	14,76	19,01	7.500,39							394,55	19,01	7.500,39
3.4.4	92921 SINA		DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, ES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	176,91	12,56	16,17	2.860,63							176,91	16,17	2.860,63
3.4.5	96556 SINA	API CONCRETAGEM DE SAPATAS LANÇAMENTO, ADENSAMENT	, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ∞ O E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,54	798,96	1.029,22	5.701,87				12,35	1.029,22	12.710,86	17,89	1.029,22	18.412,73
3.4.6	CPU-12 Própi	orio ENSAIO DE RESISTENCIA A C (Adap.Sinapi)	OMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	4,00	104,97	135,22	540,88							4,00	135,22	540,88
3.4.7	96535 SINA		DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	60,69	108,57	139,85	8.487,49							60,69	139,85	8.487,49
3.5		VIGAS BALDRAME						32.024,16			0,00			0,00			32.024,16
3.5.1	96533 SINA		DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA RRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	105,83	81,31	104,74	11.084,63							105,83	104,74	11.084,63
3.5.2	92775 SINA	CONCRETO ARMADO EM UMA	DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	159,55	18,37	23,66	3.774,95							159,55	23,66	3.774,95
3.5.3	92777 SINA	CONCRETO ARMADO EM UMA	DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,82	14,78	19,03	320,08							16,82	19,03	320,08
3.5.4	92778 SINA	CONCRETO ARMADO EM UMA	DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO),0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	322,73	15,21	19,59	6.322,28							322,73	19,59	6.322,28
3.5.5	92779 SINA	CONCRETO ARMADO EM UMA	DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 2,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	99,64	12,90	16,61	1.655,02							99,64	16,61	1.655,02
3.5.6	96555 SINA		DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK	m³	8,75	738,69	951,58	8.326,32							8,75	951,58	8.326,32
3.5.7	CPU-12 Própi		OMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	4,00	104,97	135,22	540,88							4,00	135,22	540,88
4		SUPERESTRUTURA						198.984,97			0,00			0,00			198.984,97
4.1		VIGAS						63.951,67			0,00			0,00			63.951,67
4.1.1	92455 SINA		M DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM EITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA F_09/2020	m²	159,95	149,33	192,36	30.767,98							159,95	192,36	30.767,98
4.1.2	92775 SINA	CONCRETO ARMADO EM UMA	DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	207,09	18,37	23,66	4.899,74							207,09	23,66	4.899,74
4.1.3	92776 SINA	CONCRETO ARMADO EM UMA	DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,18	15,63	20,13	84,14							4,18	20,13	84,14
4.1.4	92777 SINA	CONCRETO ARMADO EM UMA	DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,18	14,78	19,03	1.221,34							64,18	19,03	1.221,34



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesiaisrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

					Orçamento S	intetico - 1º A	DITIVO DE SERVI	ços									
						ORIO	GINAL			SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIMO	os		PLANILHA I	FINAL
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quan	t. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
4.1.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,27	15,21	19,59	7.821,69		BRI			201		399,27	19,59	7.821,69
4.1.6	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	273,27	12,90	16,61	4.539,01							273,27	16,61	4.539,01
4.1.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,73	10,25	13,20	366,03							27,73	13,20	366,03
4.1.8	CPU-13	Próprio	Concreto 30 MPa Vigas e lajes	M³	13,79	756,60	974,65	13.440,42							13,79	974,65	13.440,42
4.1.9	CPU-12	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (Adap, Sinapi)	UN	6,00	104,97	135,22	811,32							6,00	135,22	811,32
4.2			PILARES					109.364,50			0,00			0,00			109.364,50
4.2.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	346,61	132,78	171,04	59.284,17							346,61	171,04	59.284,17
4.2.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	289,36	18,37	23,66	6.846,25							289,36	23,66	6.846,25
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	795,64	15,21	19,59	15.586,58							795,64	19,59	15.586,58
4.2.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,36	12,90	16,61	587,32							35,36	16,61	587,32
4.2.5	CPU-14	Próprio	CONCRETO PILARES 30 MPa	M³	26,83	759,47	978,34	26.248,86							26,83	978,34	26.248,86
4.2.6	CPU-12	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (Adap.Sinapi)	UN	6,00	104,97	135,22	811,32							6,00	135,22	811,32
4.3			LAJES					25.668,80			0,00			0,00			25.668,80
4.3.1	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	62,42	37,11	47,80	2.983,67							62,42	47,80	2.983,67
4.3.2	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LA JE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	336,47	16,42	21,15	7.116,34							336,47	21,15	7.116,34
4.3.3	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	331,18	15,88	20,45	6.772,63							331,18	20,45	6.772,63
4.3.4	CPU-13	Próprio	Concreto 30 MPa Vigas e lajes	M³	8,47	756,60	974,65	8.255,28							8,47	974,65	8.255,28
4.3.5	CPU-12	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (Adap Sinapi)	UN	4,00	104,97	135,22	540,88							4,00	135,22	540,88
5			RESERVATÓRIO SUPERIOR					21.541,81			0,00			5.750,43			27.292,24
5.1	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	27,83	37,11	47,80	1.330,27							27,83	47,80	1.330,27
5.2	CPU-13	Próprio	Concreto 30 MPa Vigas e lajes	M³	2,57	756,60	974,65	2.504,85				5,90	974,65	5.750,43	8,47	974,65	8.255,28
5.3	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	109,82	14,77	19,02	2.088,77							109,82	19,02	2.088,77

F



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

					-		ADITIVO DE SERV GINAL			SUPRESS	ÕES		ACRÉSCIMOS	1		PLANILHA	FINAL
Item	Código E	Banco	Descrição	Und	Quant.		Valor Unit com	Total	Quan	t. Valor	Total	Quant.	Valor	Total	Quant.	Valor	Total
							BDI			Unit com			Unit com			Unit com	
5.4	92785 S	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	566,00	16,42	21,15	11.970,90							566,00	21,15	11.970,90
5.5	92787 S	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,64	12,51	16,11	187,52							11,64	16,11	187,52
5.6	92789 S	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,45	11,84	15,25	1.836,86							120,45	15,25	1.836,86
5.7	CPU-12 F	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (Adap.Sinapi)	UN	12,00	104,97	135,22	1.622,64							12,00	135,22	1.622,64
6			ALVENARIA					39.169,43			0,00			880,68			40.050,11
6.1			VEDAÇÃO					33.517,98			0,00			880,68			34.398,66
6.1.1	103356 S	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	517,24	49,83	64,19	33.201,63				13,72	64,19	880,68	530,96	64,19	34.082,31
6.1.2	93200 S	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2016	М	108,34	2,27	2,92	316,35				İ			108,34	2,92	316,35
6.2			VERGAS E CONTRAVERGAS					5.651,45			0,00			0,00			5.651,45
6.2.1	93186 S	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	М	2,80	61,41	79,10	221,48							2,80	79,10	221,48
6.2.2	93187 S	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	М	23,80	71,09	91,57	2.179,36							23,80	91,57	2.179,36
6.2.3	93188 S	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	М	6,20	58,87	75,83	470,14							6,20	75,83	470,14
6.2.4	93189 S	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	М	3,00	72,14	92,93	278,79							3,00	92,93	278,79
6.2.5	93196 S	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	М	2,80	58,55	75,42	211,17							2,80	75,42	211,17
6.2.6	93197 S	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	М	23,80	74,71	96,24	2.290,51							23,80	96,24	2.290,51
7			DIVISÓRIAS E PAINÉIS					24.716,67			0,00			0,00			24.716,67
7.1	96366 S	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	132,65	144,65	186,33	24.716,67							132,65	186,33	24.716,67
8			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					39.539,22			0,00			0,00			39.539,22
8.1			REGULARIZAÇÕES					22.011,81			0,00			0,00			22.011,81
8.1.1	95241 S	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	251,42	31,43	40,48	10.177,48							251,42	40,48	10.177,48
8.1.2	87630 S	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ÁPLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07:2021	m²	251,42	36,10	46,50	11.691,03							251,42	46,50	11.691,03
8.1.3	97084 S	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPÁCTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	251,42	0,45	0,57	143,30							251,42	0,57	143,30
8.2			ACABAMENTOS					14.853,89			0,00			0,00			14.853,89
8.2.1	101752 S	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	m²	251,42	45,87	59,08	14.853,89							251,42	59,08	14.853,89
8.3			SOLEIRAS E RODAPÉS					2.673,52			0,00	İ		0,00			2.673,52
8.3.1	101741 S	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	М	126,69	16,13	20,77	2.631,35							126,69	20,77	2.631,35

۵



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesiaisrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

						ORIG	INAL			SUPRESSÓ	ÕES		ACRÉSCIMO	os		PLANILHA I	INAL
ltem	Código E	Banco	Descrição	Und	Quant.		Valor Unit com BDI	Total			Total	Quant		Tota	Quant.		Total
8.3.2	CPU-15 F	Próprio	SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS - OROGEM: SINAPI 84194	M²	1,60	20,47	26,36	42,17		551			Pal		1,60		42,17
9			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					11.831,53						0,00)		11.831,53
9.1			CALÇADA DE PROTEÇÃO À EDIFICAÇÃO					11.831,53						0,00			11.831,53
9.1.1	94992 S	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	95,39	92,60	119,28	11.378,11							95,39	119,28	11.378,11
9.1.2	CPU-16 F	Próprio	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	28,62	3,92	5,04	144,24							28,62	5,04	144,24
9.1.3	98504 S	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	8,90	11,03	14,20	126,38							8,90	14,20	126,38
9.1.4	00162 F	Próprio	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	1,00	141,91	182,80	182,80	i						1,00	182,80	182,80
9.1.5																	
10			ESQUADRIAS					49.711,18			2.326,77	1		9.642,44	i		57.026,85
10.1			PORTAS					25.200,31			2.326,77			5.037,27	,		27.910,81
10.1.1			P1					0,00			2.326,77			5.037,27	i		5.037,27
10.1.1	CPU-17 F	Próprio	PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,60 x 2,10 m, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - COMPOSIÇÃO BASE: 73838/001 - SINAPI (LARGURA DA PORTA E DEMAIS ITENS ADÁPTADO)	UN	1,00	1.806,22	2.326,77	2.326,77	1,00	2.326,77	2.326,77				0,00	2.326,77	0,00
10.1.2	CPU-17.a F	Próprio	PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 2,60 x 2,10 m, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO BASE: 73838/001 - SINAPI (LARGURA DA PORTA E DEMAIS ITENS ADAPTADO)	UN								1,00	5.037,28	5.037,27	1,00	3.507,67	5.037,27
10.1.2			P2					2.575,92						0,00			2.575,92
10.1.2.1	CPU-18 F	Próprio	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, DE ABRIR, 1 FOLHA, 90x210 cm, INCLUSO DOBRADIÇAS, PUXADOR EM INOX, BASE CHAPA DE AÇO INÒX, H=40 CM E GUARNIÇÕES E FECHADUARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	999,82	1.287,96	2.575,92							2,00	1.287,96	2.575,92
10.1.3			P3					20.297,62						0,00	P		20.297,62
10.1.3.1	CPU-19 F	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS MEDINDO 80 x 210 cm	UN	14,00	1.125,47	1.449,83	20.297,62							14,00	1.449,83	20.297,62
10.2			JANELAS					20.869,77						0,00	P		20.869,77
10.2.1			J1					11.255,61						0,00			11.255,61
10.2.1.1	94569 S	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	14,40	606,77	781,64	11.255,61							14,40	781,64	11.255,61
10.2.2			J2					7.738,23						0,00	P		7.738,23
10.2.2.1	94569 S	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,90	606,77	781,64	7.738,23							9,90	781,64	7.738,23
10.2.3			J3					1.875,93						0,00	P		1.875,93
10.2.3.1	94569 S	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	606,77	781,64	1.875,93							2,40	781,64	1.875,93
10.3			ACESSÓRIOS PARA PORTAS E JANELAS					3.641,10						4.605,17			8.246,27
10.3.1	CPU-20 F	Próprio	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22 CM	UN	1,00	185,69	239,20	239,20							1,00	239,20	239,20

7



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

				Orçamento S	intetico - 1° A	DITIVO DE SERV	içus									
					ORIG	GINAL			SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIN	nos .	i	PLANILHA I	FINAL
Código Ban	nco Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
90830 SINA	ACABAMENTO FORNECIMENT	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	112,50	144,92	2.028,88		201			-		14,00	144,92	2.028,88
90831 SINA	ACABAMENTO FORNECIMENT	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	98,53	126,92	253,84							2,00	126,92	253,84
CPU-21 Próp			UN	1,00	868,80	1.119,18	1.119,18							1,00	1.119,18	1.119,18
101965 SINA			M								23,00	200,23	4.605,17	23,00	200,23	4.605,17
	VIDROS						1.629,37						0,00			1.629,37
	ESPELHOS						1.629,37						0,00			1.629,37
CPU-22 Próp			M²	1,80	702,70	905,21	1.629,37							1,80	905,21	1.629,37
	COBERTURA	.((15/4 : 51.0 t. 1)					133.055,87						3.093,76			136.149,63
	TELHAS METÁ	LICAS					116.795,14						3.093,76			119.888,90
92616 SINA	PARA TELHA O	NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU	UN	10,00	1.995,35	2.570,40	25.704,00							10,00	2.570,40	25.704,00
94216 SINA	API TELHAMENTO ATÉ 2 ÁGUAS,	COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM NCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	215,82	273,51	352,33	76.039,86				7,33	352,33	2.582,57	223,15	352,33	78.622,43
92580 SINA	ÁGUAS PARÁ T	ELHA ONDULADA DE FÍBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	m²	215,82	54,14	69,74	15.051,28				7,33	69,74	511,19	223,15	69,74	15.562,47
	RUFOS, CALHA	AS E PINGADEIRAS					11.741,71						0,00			11.741,71
CPU-23 Próp	prio PINGADEIRA E	M CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÙMERO 26	М	84,93	29,63	38,16	3.240,92							84,93	38,16	3.240,92
94231 SIN/	API RUFO EM CHAI	PA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,	М	40,58	54,44	70,12	2.845,46							40,58	70,12	2.845,46
94229 SINA	API CALHA EM CHA DESENVOLVIM	PA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	М	26,48	165,79	213,57	5.655,33							26,48	213,57	5.655,33
	ACESSÓRIOS						4.519,02						0,00			4.519,02
CPU-24 Próp			М	3,60	69,33	89,31	321,51							3,60	89,31	321,51
CPU-25 Próp	prio ESCADA TIPO I	MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5	М	8,50	371,80	478,95	4.071,07							8,50	478,95	4.071,07
CPU-26 Próp			UN	1,00	90,69	116,82	116,82							1,00	116,82	116,82
100725 SINA	SINTÉTICO GR	AFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	0,49	15,25	19,64	9,62							0,49	19,64	9,62
	IMPERMEABIL	ZAÇÃO					28.289,54						0,00			28.289,54
	IMPERMEABIL	ZAÇÃO DE BALDRAME E SAPATA					1.596,15						0,00			1.596,15
98557 SIN/	API IMPERMEABILI: DEMÃOS AF 06	ZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	m²	13,95	54,32	69,97	976,08							13,95	69,97	976,08
98562 SINA	API IMPERMEABILI: ARGAMASSA D	ZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM E CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E	m²	13,95	34,51	44,45	620,07							13,95	44,45	620,07
							4.246,47						0,00			4.246,47
98557 SIN/			m²	60,69	54,32	69,97	4.246,47							60,69	69,97	4.246,47
	90830 SIN 90831 SIN CPU-21 Pró 101965 SIN CPU-22 Pró 92616 SIN 94216 SIN 92580 SIN CPU-23 Pró 94231 SIN 94229 SIN CPU-24 Pró CPU-25 Pró CPU-25 Pró CPU-25 SIN 98567 SIN	90830 SINAPI	90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM GILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABANENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-122019 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABANENTO DE ADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-122019 CPU-21 Próprio BARRA ANTIPÁNICO DUPLA CEGA LADO OPPOSTO - COMPOSIÇÃO BASE: 12.003.000001 SER TCPO-2014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 101965 SINAPI PETITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 VIDROS ESPELHOS CPU-22 Próprio ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (ADAP. SINAPI) COBERTURA TELHAS METÁLICAS 92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_2072019 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 92580 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 92580 SINAPI RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS CPU-23 Próprio PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 94231 SINAPI RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS CPU-23 Próprio PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9429 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9429 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9429 Próprio ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSNO TIPO ZARCAO CPU-25 Próprio ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSNO TIPO ZARCAO CECADA TIPO MARINHEIRO EM OCO SARRA PERAG	90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO EN INSTAÇÃO, AP. 172079] 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 172079] PEROPARA MEDIA DA PROPARO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 172079] POPU-21 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA CEGA LADO OPOSTO - COMPOSIÇÃO BASE: 12.003.000001.5ER TCPO-2.014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L. = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020 VIDROS ESPELHOS CPU-22 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (ADAP. SINAPI) COBERTURA TELHAS METÁLICAS 92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÁO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADO DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2015 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2015 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADO DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2019 RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS CPU-23 Próprio PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, MICUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_107/2019 RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS CPU-24 Próprio ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA AF_07/2019 ACESSÓRIOS CPU-25 Próprio ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO CPU-25 Próprio ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZACCAO CPU-25 Próprio ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO CPU-25 Próprio ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO CPU-25 Próprio ESCADA TI	Código Banco Descrição Und Quant.	Codigo Banco	Código Banco Descrição Descrição Und Quant, Valor Unit Valor Unit com BDI	Codigo Banco	Codigo Banco Descrição Des	Cédigo Banco Descrição Des	Codigo Banco	Coling Banco Descrição Codigo Banco Descrição D	Codigo Banco Descrição D	Coding Banco Descrição Dud Quant. Valor imit com Total Quant. Valor imit com Total Quant. Valor Collign Banco Description Collign Banco Description Collign Banco Description Collign Banco Co		

,



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)

Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

				Orçamento S	intético - 1º ADIT	IVO DE SERVIÇ	os									
					ORIGIN	IAL			SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIMOS	3		PLANILHA I	INAL
ltem	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit Va	lor Unit com BDI	Total	Quant	. Valor Unit com	Total	Quant	. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
13.3		IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÈCNICA					2.852,30		DD.			PP.	0,00		PP.	2.852,30
13.3.1	87757 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	12,52	39,06	50,31	629,88							12,52	50,31	629,88
13.3.2	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	13,58	92,06	118,59	1.610,45							13,58	118,59	1.610,45
13.3.3	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	12,52	37,95	48,88	611,97							12,52	48,88	611,97
13.4		IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES					1.594,20						0,00			1.594,20
13.4.1	98556 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	m²	26,32	47,02	60,57	1.594,20							26,32	60,57	1.594,20
13.5		IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO SUPERIOR					18.000,42						0,00			18.000,42
13.5.1		TAMPA SUPERIOR					4.384,26						0,00			4.384,26
13.5.1.1	87735 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021.	m²	20,12	32,93	42,42	853,49							20,12	42,42	853,49
13.5.1.2	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	21,48	92,06	118,59	2.547,31							21,48	118,59	2.547,31
13.5.1.3	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	20,12	37,95	48,88	983,46							20,12	48,88	983,46
13.5.2		IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA - RESERVATÓRIO SUPERIOR					3.070,29						0,00			3.070,29
13.5.2.1	98556 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAY), AF 06/2016.	m²	50,69	47,02	60,57	3.070,29							50,69	60,57	3.070,29
13.5.3		IMPERMEABILIZAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					3.338,65						0,00			3.338,65
13.5.3.1	CPU-27 Próprio	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (ADAP. SINAPI)	M²	40,95	63,29	81,53	3.338,65							40,95	81,53	3.338,65
13.5.4		IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR					7.207,22						0,00			7.207,22
13.5.4.1	CPU-27 Próprio	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. (ADAP. SINAPI)	M²	81,50	63,29	81,53	6.644,69							81,50	81,53	6.644,69
13.5.4.2	CPU-28 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA. DUAS DEMÃO	M²	36,96	11,82	15,22	562,53							36,96	15,22	562,53
14		REVESTIMENTO					60.918,16						1.408,48			62.326,64
14.1		REVESTIMENTO INTERNO PAREDES					20.798,83						0,00			20.798,83
14.1.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	505,38	3,13	4,03	2.036,68							505,38	4,03	2.036,68
14.1.1.1		CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA					0,00						0,00			18.762,15
14.1.2	87535 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	44,27	23,12	29,78	1.318,36							44,27	29,78	1.318,36
14.1.3	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	O m²	461,11	29,37	37,83	17.443,79							461,11	37,83	17.443,79



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)

Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

					Organicito c		ITIVO DE SERVI	ÇCC		OUDDESS Š			4 0 D É 0 0 U	•00		DI 45111 114 1	
tem	Código	Ranco	Descrição	Und	Quant.	ORIG	Valor Unit com	Total	Quan	SUPRESSÕ t. Valor	ES Total	Quant.	ACRÉSCIN Valor	Total	Quant.	PLANILHA I Valor	FINAL Total
tem	Coulgo	Balleo	Descrição	Ona	Quant.	Valor Offic	BDI	Total	Quan	Unit com	iotai	Quant.	Unit com	Total	Quant	Unit com	Tota
14.2			ACABAMENTOS					4.072,51						0,00			4.072,51
14.2.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	42,81	73,85	95,13	4.072,51							42,81	95,13	4.072,51
14.3			REVESTIMENTO EXTERNO PAREDES					33.599,23						1.408,48			35.007,71
14.3.1	87900	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1.4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	172,07	9,02	11,61	1.997,73				27,44	11,61	318,57	199,51	11,61	2.316,30
14.3.2	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1.4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	422,24	9,32	12,00	5.066,88							422,24	12,00	5.066,88
14.3.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	172,07	44,05	56,74	9.763,25							172,07	56,74	9.763,25
14.3.4	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	422,24	30,84	39,72	16.771,37				27,44	39,72	1.089,91	449,68	39,72	17.861,28
14.4			REVESTIMENTOEXTERNO TETO - MARQUISE					2.447,59						0,00			2.447,59
14.4.1	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	61,19	7,11	9,15	559,88							61,19	9,15	559,88
14.4.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	61,19	23,95	30,85	1.887,71							61,19	30,85	1.887,71
15			FORROS					24.664,30						3.009,21			27.673,51
15.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	251,42	76,16	98,10	24.664,30							251,42	98,10	24.664,30
15.2		COMPESA- insumo	PERFIL TUBO DE AÇO METALON 0,2X0,2X1,00	m								360,00	8,36	3.009,21	360,00	8,36	3.009,21
16			PINTURAS					36.159,41						515,86			36.675,27
16.1			PINTURA DE PAREDES INTERNAS					10.867,08						0,00			10.867,08
16.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS	m²	413,04	11,47	14,77	6.100,60							413,04	14,77	6.100,60
16.1.2	88489	SINAPI	DEMÃOS. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m²	413,04	8,96	11,54	4.766,48							413,04	11,54	4.766,48
16.2			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS					12.033,34						515,86			12.549,20
16.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	594,31	1,53	1,97	1.170,79				27,44	1,97	54,05	621,75	1,97	1.224,84
16.2.2	88484	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	61,19	1,82	2,34	143,18							61,19	2,34	143,18
16.2.3		SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM	m²	594,31	13,07	16,83	10.002,23				27,44	16,83	461,81	621,75		10.464,04
			PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014									21,44	10,03	401,61			
16.2.4	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	61,19	9,10	11,72	717,14							61,19	11,72	717,14
16.3			PINTURA DE PISO					7.605,45						0,00			7.605,45
16.3.1	CPU-29	Próprio	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO (ADAP. SINAPI)	M²	251,42	23,49	30,25	7.605,45							251,42	30,25	7.605,45



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

					ORIGIN	NAL			SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIMOS			PLANILHA I	INAL
tem	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit Va	alor Unit com BDI	Total	Quant	t. Valor Unit com	Total	Quant	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
16.4		PINTURA SOBRE DIVISÓRIA					5.653,54		201				0,00			5.653,54
16.4.1	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	265,30	7,59	9,77	2.591,98							265,30	9,77	2.591,98
16.4.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	265,30	8,96	11,54	3.061,56							265,30	11,54	3.061,56
17		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					102.399,82						846,95			103.246,77
17.1		ACESSÓRIOS					1.830,34						0,00			1.830,34
17.1.1	CPU-30 Próprio	ADAPTADOR PARA CONDULETE ALUMÍNIO 3/4" - ORIGEM PRÓPRIA	UN	67,00	2,29	2,94	196,98							67,00	2,94	196,98
17.1.2	CPU-31 Próprio	ADAPTADOR PARA CONDULETE ALUMÍNIO 1" - ORIGEM PRÓPRIA	UN	8,00	2,48	3,19	25,52							8,00	3,19	25,52
17.1.3	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	7,49	9,64	482,00							50,00	9,64	482,00
17.1.4	CPU-32 Próprio	CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" SEM TAMPA	UN	4,00	34,33	44,22	176,88							4,00	44,22	176,88
17.1.5	CPU-33 Próprio	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" SEM TAMPA	UN	46,00	8,81	11,34	521,64							46,00	11,34	521,64
17.1.6	95736 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/400), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	46,00	5,57	7,17	329,82							46,00	7,17	329,82
17.1.7	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	10,00	7,57	9,75	97,50							10,00	9,75	97,50
17.2		CABOS					48.521,14						0,00			48.521,14
17.2.1	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	772,90	4,36	5,61	4.335,96							772,90	5,61	4.335,96
17.2.2	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	4.625,09	5,92	7,62	35.243,18							4.625,09	7,62	35.243,18
17.2.3	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	609,00	7,19	9,26	5.639,34							609,00	9,26	5.639,34
17.2.4	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	49,50	11,41	14,69	727,15							49,50	14,69	727,15
17.2.5	92982 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	55,80	17,47	22,50	1.255,50							55,80	22,50	1.255,50
17.2.6	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	37,10	27,62	35,58	1.320,01							37,10	35,58	1.320,01
17.3		CANALETAS					7.503,01						0,00			7.503,01
17.3.1	CPU-34 Próprio	CANALETA PVC COM TAMPA 80 x 50 MM	M	117,00	25,81	33,24	3.889,08							117,00	33,24	3.889,08
17.3.2	CPU-35 Próprio	COTOVELO RETO 90 GRAUS COM TAMPA PARA CANALETA DE PVC 80 x 50 MM - ORIGEM:)RSE 10278	UN	18,00	13,73	17,68	318,24							18,00	17,68	318,24
17.3.3	CPU-36 Próprio	Curva vertical externa com tampa para canaleta PVC 80 x 50 mm	UN	1,00	13,75	17,71	17,71							1,00	17,71	17,71
17.3.4	CPU-37 Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRAUS PARA CANALETA DE PVC 80 X 50 MM	UN	1,00	14,29	18,40	18,40							1,00	18,40	18,40
17.3.5	CPU-38 Próprio	CAIXA (MÓDULO) PARA 1 TOMADA 2P+T PARA CANALETA PVC LISA 80 X 50 MM	UN	1,00	23,46	30,22	30,22							1,00	30,22	30,22
17.3.6	CPU-39 Próprio	CAIXA (MÓDULO) PARA 2 TOMADA 2P+T PARA CANALETA PVC LISA 80 X 50 MM	UN	58,00	30,28	39,00	2.262,00							58,00	39,00	2.262,00
17.3.7	CPU-40 Próprio	TE RETO 90 GRAUS COM TAMPA PARA CANALETA PVC 80 x 50 MM	UN	4,00	13,54	17,44	69,76							4,00	17,44	69,76
17.3.8	CPU-41 Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA CANALETA PVC LISA	UN	96,00	7,26	9,35	897,60							96,00	9,35	897,60
17.4		DISPOSITIVOS					6.979,94						0,00			6.979,94

11



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

																
14					ORIGI	NAL		s	SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIMOS			PLANILHA	FINAL
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit V	alor Unit com	Total		Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
17.4.1	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10a/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,48	30,24	30,24							1,00	30,24	30,24
17.4.2	91961 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	39,06	50,31	50,31							1,00	50,31	50,31
17.4.3	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 104/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	19,01	24,48	73,44							3,00	24,48	73,44
17.4.4	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	30,16	38,85	155,40							4,00	38,85	155,40
17.4.5	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	41,31	53,21	212,84							4,00	53,21	212,84
17.4.6	CPU-42 Próprio	PLACA PARA UMA FUNÇÃO 4 x 2 EM PVC	UN	26,00	3,55	4,57	118,82							26,00	4,57	118,82
17.4.7	CPU-43 Próprio	ESPELHO 4 X 2" EM PVC - 2 FUNÇÕES	UN	13,00	3,62	4,66	60,58							13,00	4,66	60,58
17.4.8	CPU-44 Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (UM MÓDULO) 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE SEM PLACA - INSTALAÇÃO EM CONDULETE	UN	109,00	17,29	22,27	2.427,43							109,00	22,27	2.427,43
17.4.9	CPU-45 Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - INSTALAÇÃO EM CONDULETE	UN	76,00	33,60	43,28	3.289,28							76,00	43,28	3.289,28
17.4.10	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	24,64	31,74	253,92							8,00	31,74	253,92
17.4.11	CPU-46 Próprio	TAMPA ALUMÍNIO PARA 1 POSTO VERTICAL PARA TOMADA NBR 14136 PARA CONDULETE 1", ACABAMENTO PINTURA A PO	UN	4,00	5,15	6,63	26,52							4,00	6,63	26,52
17.4.12	CPU-47 Próprio	TAMPA ALUMÍNIO PARA 1 POSTO VERTICAL PARA INTERRUPTOR UMA SEÇÃO PARA CONDULETE 1/2" e 3/4", ACABAMENTO PINTURA A PO	UN	9,00	3,27	4,21	37,89							9,00	4,21	37,89
17.4.13	CPU-48 Próprio	TOMADA 2P+T, ABNT, DE SOPREPOR, 10A -BASE ORSE	UN	9,00	20,99	27,03	243,27							9,00	27,03	243,27
17.5		DISJUNTORES					4.928,30						0,00			4.928,30
17.5.1	CPU-49 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 150A, PADRÃO DIN	UN	1,00	358,84	462,25	462,25							1,00	462,25	462,25
17.5.2	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	49,50	63,76	446,32							7,00	63,76	446,32
17.5.3	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	50,32	64,82	64,82							1,00	64,82	64,82
17.5.4	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00	52,04	67,03	603,27							9,00	67,03	603,27
17.5.5	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	73,23	94,33	94,33							1,00	94,33	94,33
17.5.6	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	79,36	102,23	102,23							1,00	102,23	102,23
17.5.7	CPU-50 Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO DIN,CORRENTE NOMIAL 63 A	UN	1,00	81,62	105,14	105,14							1,00	105,14	105,14
17.5.8	CPU-51 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 70A, PADRÃO DIN(EUROPEU - LINHA BRANCA). 10 KV	UN	1,00	90,91	117,11	117,11							1,00	117,11	117,11
17.5.9	CPU-52 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 80A, PADRÃO DIN(EUROPEU - LINHA BRANCA), 10 KV	UN	1,00	118,20	152,26	152,26							1,00	152,26	152,26
17.5.10	CPU-53 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 90A, PADRÃO DIN(EUROPEU - LINHA BRANCA), 10 KV	UN	1,00	129,35	166,62	166,62							1,00	166,62	166,62
17.5.11	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	35,00	10,30	13,26	464,10							35,00	13,26	464,10
17.5.12	CPU-54 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	4,00	95,53	123,06	492,24							4,00	123,06	492,24
17.5.13	CPU-55 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA - 175V	UN	12,00	94,47	121,69	1.460,28							12,00	121,69	1.460,28
17.5.14	CPU-56 Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30 MA	UN	1,00	153,19	197,33	197,33							1,00	197,33	197,33
17.6		ELETROCALHAS					14.195,70						0,00			14.195,70



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

				Orçamento o	Interico - I ADI	TIVO DE SERVI	içoo									
					ORIGII	NAL			SUPRESSÓ	DES		ACRÉSCIMO	os	ı	PLANILHA F	INAL
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit V	alor Unit com BDI	Total	Quan	t. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
17.6.1	CPU-57 Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90 GRAUS, 200 x 50 MM, GALVANIZADA, COM TAMPA PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA	UN	1,00	84,03	108,24	108,24		22.					1,00	108,24	108,24
17.6.2	CPU-58 Próprio	CURVA DE INVERSÃO 90 GRAUS, PERFURADA, METÁLICA, GALVANIZADA - 200 x 50 MM, GALVANIZADA COM TAMPA P/ ELETROCALHA	UN	4,00	47,07	60,63	242,52							4,00	60,63	242,52
17.6.3	CPU-59 Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 x 50 MM GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA COM TAMPA, COM ÂNGULO DE 90 GRAUS	UN	1,00	53,60	69,04	69,04							1,00	69,04	69,04
17.6.4	CPU-60 Próprio	CURVA HORIZONTAL 200 x 50 MM GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA METÀLICA COM TAMPA, COM ÂNGULO DE 90 GRAUS	UN	2,00	40,81	52,57	105,14							2,00	52,57	105,14
17.6.5	CPU-61 Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 200 x 50 MM GALVANIZADA COM 90 GRAUS COM TAMPA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA	UN	1,00	48,94	63,04	63,04							1,00	63,04	63,04
17.6.6	CPU-62 Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA "U" GALVANIZADA ELETROLITICA 100x50MM, CHAPA #18, COM TAMPA NORMAL LISA DE ENCAIXE, INCLUSO ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO AÉRIA EM LAJE	М	28,90	52,64	67,81	1.959,70							28,90	67,81	1.959,70
17.6.7	CPU-63 Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA "U" GALVANIZADA ELETROLITICA 200x50MM, CHAPA #18, COM TAMPA NORMAL LISA DE ENCAIXE, INCLUSO ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO AÉRIA EM LAJE	М	38,30	65,38	84,22	3.225,62							38,30	84,22	3.225,62
17.6.8	CPU-64 Próprio	REDUÇÃO CONCENTRICA 200 x 50 MM /100 x 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÀLICA	UN	1,00	14,89	19,18	19,18							1,00	19,18	19,18
17.6.9	CPU-65 Próprio	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 200x50MM COM TAMPA METÁLICA GALVANIZADA ELETROLÍTICA	UN	1,00	95,46	122,97	122,97							1,00	122,97	122,97
17.6.10	CPU-66 Próprio	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 100x50MM COM TAMPA METÁLICA GALVANIZADA ELETROLÍTICA	UN	1,00	76,12	98,05	98,05							1,00	98,05	98,05
17.6.11	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	25,90	7,20	9,27	240,09							25,90	9,27	240,09
17.6.12	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	318,00	10,28	13,24	4.210,32							318,00	13,24	4.210,32
17.6.13	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	62,60	13,71	17,66	1.105,51							62,60	17,66	1.105,51
17.6.14	CPU-67 Próprio	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA DE FIXAÇÃO 3/4" EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS	UN	268,00	6,24	8,03	2.152,04							268,00	8,03	2.152,04
17.6.15	CPU-68 Próprio	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA DE FIXAÇÃO 1" EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS	UN	57,00	6,46	8,32	474,24							57,00	8,32	474,24
17.7		LUMINÁRIAS					14.631,54			0,00			846,95			15.478,49
17.7.1	CPU-69 Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, COMERCIAL COM ALETAS PARABÓLICAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W - 4.000 K, COMPLETA	UN	58,00	194,24	250,21	14.512,18							58,00	250,21	14.512,18
17.7.2	CPU-70 Próprio	LUMINÁRIA PLAFONIER, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, COMPLETA, COM LÂMPADA LED 18W, BIVOLT, TRADICIONAL	UN	2,00	46,33	59,68	119,36						İ	2,00	59,68	119,36
17.7.3	93137 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULÓS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÁMPADA).	UN								3,00	191,88	575,63	3,00	191,88	575,63
17.7.4	97593 SINAPI	LÜMÎNÂRÎÂ TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN								3,00	90,44	271,32	3,00	90,44	271,32
17.8		QUADROS					3.809,85			0,00			0,00			3.809,85
17.8.1	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBÚTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	479,44	617,61	617,61							1,00	617,61	617,61
17.8.2	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBÚTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	503,14	648,14	648,14							1,00	648,14	648,14



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

					Orçamento o	mictico - i Ai	DITIVO DE SERVI	yoo									
						ORIG	SINAL			SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIMO	s		PLANILHA	FINAL
Item	Código B	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
17.8.3	101881 SI	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	835,37	1.076,12	1.076,12		BBI			881		1,00	1.076,12	1.076,12
17.8.4	CPU-71 Pr	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISUNITORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADAP. SINAPI)	UN	1,00	1.139,56	1.467,98	1.467,98							1,00	1.467,98	1.467,98
18			LÓGICA					28.129,54			0,00			0,00	1		28.129,54
18.1			ACESSÓRIOS					10.860,73			0,00			0,00			10.860,73
18.1.1	CPU-72 Pr	Próprio	TOAMADA SIMPLES RJ45 CAT. 6, EMBUTIDA NA PAREDE, EM CAIXA 4X2",	UN	75,00	46,23	59,55	4.466,25							75,00	59,55	4.466,25
18.1.2	98304 SI	SINAPI	COM SUPORTE DE FIXAÇÃO. PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E	UN	1,00	1.139,41	1.467,78	1.467,78							1,00	1.467,78	1.467,78
18.1.3	CPU-73 Pr	Próprio	INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SWITCH 24 PORTÁS - CATEGOROA 6 - GERENCIÁVEL 10/100 BASE TX + 2 PORTÁS /1000 BASE T, FONTE DE ILUMINAÇÃO BIVOLT	UN	1,00	532,44	685,88	685,88							1,00	685,88	685,88
18.1.4	CPU-74 Pt	Próprio	VOICE PAINÉL 19", 50 PORTAS RJ45, CATEGORIA 6, EM AÇO, COM PINTURA EPOX, ESPELHAMENTO DOS BLOCOS 110 IDC, INCLUINDO CONJUNTO DE PARAFUSOS E ARRUELAS, M5 x 12 MM, CONJUNTO DE FITAS DE VELCRO E ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS CABOS	UN	1,00	1.100,38	1.417,50	1.417,50							1,00	1.417,50	1.417,50
18.1.4	CPU-74 Pr	Próprio	VOICE PAINÉL 19", 50 PORTAS RJ45, CATEGORIA 6, EM AÇO, COM PINTURA EPOX, ESPELHAMENTO DOS BLOCOS 110 IDC, INCLUNIDO CONJUNTO DE PARAFUSOS E ARRUELAS, MS 12 MM, CONJUNTO DE FITAS DE VELCRO E ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS CABOS	UN	1,00	1.100,38	1.417,50	1.417,50							1,00	1.417,50	1.417,50
18.1.5	CPU-75 Pr	Próprio	RACK (ARMÁRIO REDE LÓGICA 19", 12U COM PRUFUNDIDAE DE 670 MM), FIXAÇÃO EM PAREDE, CHAPA DE AÇO 0,75MM, VISOR ACRÍLICO	UN	1,00	804,35	1.036,16	1.036,16							1,00	1.036,16	1.036,16
18.1.6	CPU-76 Pr	Próprio	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO 19" 1U DE - CORPO DE AÇO SAE 1020. PROF. 40 MM	UN	2,00	19,56	25,19	50,38							2,00	25,19	50,38
18.1.7	CPU-31 Pr	Próprio	ADAPTADOR PARA CONDULETE ALUMÍNIO 1" - ORIGEM PRÓPRIA	UN	3,00	2,48	3,19	9,57							3,00	3,19	9,57
18.1.8	CPU-77 Pr	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2", SISTEMA "X", COM TAMPA.	UN	4,00	17,95	23,12	92,48							4,00	23,12	92,48
18.1.9	CPU-78 Pr	Próprio	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUÍNIO FUNDIDO TIPO "X" "SEM TAMPA"	UN	3,00	20,89	26,91	80,73							3,00	26,91	80,73
18.1.10	91885 SI	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	14,00	7,57	9,75	136,50							14,00	9,75	136,50
18.2			CABEAMENTO					8.812,05						0,00			8.812,05
18.2.1	CPU-79 Pr	Próprio	CABO UTP 4 PARES CAT 6, AZUL	М	1.612,00	4,10	5,28	8.511,36							1.612,00	5,28	8.511,36
18.2.2	CPU-80 Pr	Próprio	ESPELHO 4"x2" EM PVC COM 1 FURO PARA TOMADA RJ45 - CAT. 6	UN	12,00	5,08	6,54	78,48							12,00	6,54	78,48
18.2.3	CPU-81 Pr	Próprio	ESPELHO 4 X 2" EM PVC - 2 FUROS PARA TOMADA RJ45 - CATEGORIA 6	UN	30,00	5,34	6,87	206,10							30,00	6,87	206,10
18.2.4	CPU-82 Pr	Próprio	ESPELHO 4"x2" EM ALUMINIO COM 1 FURO PARA TOMADA RJ45 - CATEGORIA 6	UN	3,00	4,17	5,37	16,11							3,00	5,37	16,11
18.3			CANALETAS E ELETROCALHAS					8.456,76						0,00			8.456,76
18.3.1	CPU-34 Pr	Próprio	CANALETA PVC COM TAMPA 80 x 50 MM	М	108,30	25,81	33,24	3.599,89							108,30	33,24	3.599,89
18.3.2	CPU-62 Pr	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA "U" GALVANIZADA ELETROLITICA 100x50MM, CHAPA #18, COM TAMPA NORMAL LISA DE ENCAIXE, INCLUSO ASSESSÓRIOS DE FIXAÇÃO ÁRIA EM LAJE	М	18,00	52,64	67,81	1.220,58							18,00	67,81	1.220,58
18.3.3	CPU-58 Pr	Próprio	CURVA DE INVERSÃO 90 GRAUS, PERFURADA, METÁLICA, GALVANIZADA - 100 x 50 MM, GALVANIZADA COM TAMPA P/ ELETROCALHA	UN	1,00	47,07	60,63	60,63							1,00	60,63	60,63
18.3.4	CPU-59 Pr	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 x 50 MM GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA METÀLICA COM TAMPA, COM ÂNGULO DE 90 GRAUS	UN	2,00	53,60	69,04	138,08							2,00	69,04	138,08

11



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

				T Grçamento C	interior - 1 AL	DITIVO DE SERV	.,,				i					$\overline{}$
					ORIG		_		SUPRESSO			ACRÉSCIMOS			PLANILHA F	
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	t. Valor Unit com	Total	Quant	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
18.3.5	CPU-66 Próprio	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 100x50MM COM TAMPA METÁLICA GALVANIZADA ELETROLÍTICA	UN	1,00	76,12	98,05	98,05							1,00	98,05	98,05
18.3.6	CPU-68 Próprio	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA DE FIXAÇÃO 1" EM AÇO PARA AMARRAÇÂO DE ELETRODUTOS	UN	58,00	6,46	8,32	482,56							58,00	8,32	482,56
18.3.7	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	71,70	13,71	17,66	1.266,22							71,70	17,66	1.266,22
18.3.8	CPU-83 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CATEGORIA 6 - CABO UTP	UN	75,00	16,47	21,21	1.590,75							75,00	21,21	1.590,75
19		SPDA					21.323,88						0,00			21.323,88
19.1	CPU-84 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8 x 1/8"	m	144,00	25,32	32,61	4.695,84							144,00	32,61	4.695,84
19.2	CPU-85 Próprio	CURVA DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8 x 1/8"	UN	7,00	12,25	15,78	110,46							7,00	15,78	110,46
19.3	CPU-86 Próprio	TERMINAL AÉRIO BARRA CHATA DE ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=25 CM	UN	10,00	18,86	24,29	242,90							10,00	24,29	242,90
19.4	CPU-87 Próprio	PARAFUSO EM AÇO INOX 1/4x1/8" CABEÇA SEXTAVADA COM PORCA E ARRUELA EM INOX	CJ	120,00	1,05	1,35	162,00							120,00	1,35	162,00
19.5	CPU-88 Próprio	PARAFUSO ALTOATARRAXANTE EM AÇO INÓX 4,2 x 32 MM	UN	141,00	0,83	1,06	149,46							141,00	1,06	149,46
19.6	CPU-89 Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI (72254)	M	100,00	67,66	87,15	8.715,00							100,00	87,15	8.715,00
19.7	CPU-90 Próprio	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00	48,15	62,02	248,08							4,00	62,02	248,08
19.8	CPU-91 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 EM COBRE ESTANHADO (1 FURO E 1 COMPRESSÃO)	UN	12,00	17,49	22,53	270,36							12,00	22,53	270,36
19.9	CPU-92 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 EM COBRE ESTANHADO (1 FURO E 1 COMPRESSÃO)	UN	4,00	12,37	15,93	63,72							4,00	15,93	63,72
19.10	CPU-93 Próprio	CAIXA EQUIPONENCIAL COM BARRAMENTO 2" x 3/8" - 40x40x20CM	UN	1,00	563,69	726,14	726,14							1,00	726,14	726,14
19.11	CPU-94 Próprio	CONECTOR METÁLICO DE PRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50MM2 (TIPO SPLIT BOLT)	UN	6,00	18,02	23,21	139,26							6,00	23,21	139,26
19.12	CPU-95 Próprio	PARAFUSO AÇO ZINCADO CAB, CHATA E FENDA, ROSCA SOBERBA, 4,20 x 4 MM E BUCHA DE NYLON	UN	200,00	2,88	3,71	742,00							200,00	3,71	742,00
19.13	CPU-96 Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM COM TAMPA DE FERRO	UN	6,00	188,22	242,46	1.454,76							6,00	242,46	1.454,76
19.14	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	33,00	67,80	87,33	2.881,89							33,00	87,33	2.881,89
19.15	CPU-97 Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" PARA SPDA	UN	33,00	10,07	12,97	428,01							33,00	12,97	428,01
19.16	CPU-98 Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8"x50MM2	UN	1,00	228,23	294,00	294,00							1,00	294,00	294,00
20		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					81.986,63						49.419,16			131.405,79
20.1		REGISTROS					2.556,23						0,00			2.556,23
20.1.1	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	33,82	43,56	261,36							6,00	43,56	261,36
20.1.2	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	90,66	116,78	116,78							1,00	116,78	116,78
20.1.3	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	52,55	67,69	135,38							2,00	67,69	135,38
20.1.4	89352 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	31,02	39,95	39,95							1,00	39,95	39,95
20.1.5	94792 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	98,65	127,08	254,16							2,00	127,08	254,16
20.1.6	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	143,38	184,70	369,40							2,00	184,70	369,40
20.1.7	CPU-99 Próprio	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	161,81	208,44	416,88							2,00	208,44	416,88
20.1.8	90371 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	22,40	28,85	173,10							6,00	28,85	173,10
20.1.9	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	22,85	29,43	117,72							4,00	29,43	117,72



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

				O. yao.ito O		ITIVO DE SERV	.,									
					ORIG	INAL			SUPRESSÕ	ES		ACRÉSCIMO	S		PLANILHA	FINAL
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
20.1.10	CPU-100 Próprio	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=1.1/2"	UN	1,00	139,42	179,60	179,60							1,00	179,60	179,60
20.1.11	CPU-101 Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL D=20 MM (3/4")	UN	2,00	67,87	87,43	174,86							2,00	87,43	174,86
20.1.12	CPU-102 Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D=25 MM (1")	UN	2,00	123,06	158,52	317,04							2,00	158,52	317,04
20.2		CONEXÕES					16.822,61						4.666,44			21.489,05
20.2.1	94708 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN. 25 MM X 3/4 ,	UN	4,00	21,77	28,04	112,16							4,00	28,04	112,16
20.2.2	CPU-103 Próprio	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA 50MM X 1.1/2"	UN	3,00	41,93	54,01	162,03							3,00	54,01	162,03
20.2.3	CPU-104 Próprio	SUMM A I. II. Z ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA 32MM X 1"	UN	4,00	25,17	32,42	129,68							4,00	32,42	129,68
20.2.4	95141 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	27,04	34,83	34,83							1,00	34,83	34,83
20.2.5	94788 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	75,31	97,01	97,01							1,00	97,01	97,01
20.2.6	89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 9 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,15	5,34	32,04							6,00	5,34	32,04
20.2.7	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 0 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	4,95	6,37	108,29							17,00	6,37	108,29
20.2.8	89391 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 10, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	6,84	8,81	70,48							8,00	8,81	70,48
20.2.9	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 9 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	9,11	11,73	82,11							7,00	11,73	82,11
20.2.10	89595 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/49, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,97	16,70	33,40							2,00	16,70	33,40
20.2.11	94664 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	UN	2,00	23,32	30,04	60,08							2,00	30,04	60,08
20.2.12	CPU-105 Próprio	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, D=60MM X 50MM	UN	1,00	13,15	16,93	16,93							1,00	16,93	16,93
20.2.13	CPU-106 Próprio	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM,LONGA, D=50MM X 20MM	UN	2,00	10,04	12,93	25,86							2,00	12,93	25,86
20.2.14	CPU-107 Próprio	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM,LONGA, D=60MM X 32MM	UN	1,00	19,87	25,59	25,59							1,00	25,59	25,59
20.2.15	CPU-108 Próprio	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM,LONGA, D=32MM X 20MM	UN	2,00	6,69	8,61	17,22							2,00	8,61	17,22
20.2.16	89363 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,18	9,24	55,44							6,00	9,24	55,44
20.2.17	89405 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,03	5,19	10,38							2,00	5,19	10,38
20.2.18	89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	3,66	4,71	65,94							14,00	4,71	65,94

16



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

					ORIGI	NAI			SUPRESSÓ	ĎES		ACRÉSCIMOS	`		PLANILHA F	INAI
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.		/alor Unit com	Total	Quan		Total	Quant.		Total	Quant.	Valor	Total
		•				BDI			Unit com			Unit com			Unit com	
20.2.19	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00	4,45	5,73	217,74							38,00	5,73	217,74
20.2.20	89367 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	9,10	11,72	328,16							28,00	11,72	328,16
20.2.21	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,48	14,78	73,90							5,00	14,78	73,90
20.2.22	89505 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	32,41	41,75	41,75							1,00	41,75	41,75
20.2.23	CPU-109 Próprio	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, 25 X 20 MM	UN	1,00	8,45	10,88	10,88							1,00	10,88	10,88
20.2.24	CPU-110 Próprio	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO	UN	1,00	54,99	70,83	70,83							1,00	70,83	70,83
20.2.25	102137 SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	62,04	79,91	79,91							1,00	79,91	79,91
20.2.26	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	50,07	13,39	17,24	863,20							50,07	17,24	863,20
20.2.27	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	131,50	15,90	20,48	2.693,12							131,50	20,48	2.693,12
20.2.28	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	55,95	23,26	29,96	1.676,26							55,95	29,96	1.676,26
20.2.29	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLIDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	13,17	16,27	20,95	275,91							13,17	20,95	275,91
20.2.30	94652 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	М	5,13	33,87	43,63	223,82							5,13	43,63	223,82
20.2.31	89393 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,48	9,63	19,26							2,00	9,63	19,26
20.2.32	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	8,96	11,54	69,24							6,00	11,54	69,24
20.2.33	CPU-111 Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL , DN 50MM, INSŤALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	18,23	23,48	23,48							1,00	23,48	23,48
20.2.34	89398 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	13,65	17,58	140,64							8,00	17,58	140,64
20.2.35	94696 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00	50,58	65,15	195,45							3,00	65,15	195,45
20.2.36	89442 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	8,49	10,93	21,86							2,00	10,93	21,86
20.2.37	89428 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	12,01	15,47	61,88							4,00	15,47	61,88
20.2.38	89435 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	18,58	23,93	95,72							4,00	23,93	95,72
20.2.39	CPU-112 Próprio	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO D=40MM (1.1/2")	UN	1,00	112,25	144,60	144,60							1,00	144,60	144,60
20.2.40	CPU-113 Próprio	BOMBA RECALQUE DÁGUA TRIFÁSICA 1,0 HP	UN	2,00	1.811,23	2.333,22	4.666,44				2,00	2.333,22	4.666,44	4,00	2.333,22	9.332,88
20.2.41	CPU-114 Próprio	FILTRO DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO TIPO V3 - REF. ECOCASA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	2.863,76	3.689,09	3.689,09							1,00	3.689,09	3.689,09
20.3		CASA DE BOMBAS					5.038,47						13.321,52			18.359,99



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos **Sesòais**rado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

					Orçamento S	Intetico - 1º AD	ITIVO DE SERVIÇ	ÇUS									
						ORIG	INAL			SUPRESSÓ	ĎES		ACRÉSCIMO	os		PLANILHA F	INAL
Item	Código Ba	anco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quai	nt. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
20.3.1	103356 SIN	NAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,70	49,83	64,19	622,64		881		20,94	64,19	1.344,13	30,64	64,19	1.966,77
20.3.2	87879 SIN	NAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	19,40	3,13	4,03	78,18				41,88	4,03	168,77	61,28	4,03	246,95
20.3.3	87548 SIN	NAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS	m²	19,40	18,52	23,85	462,69				41,88	23,85	998,83	61,28	23,85	1.461,52
20.3.4	95305 SIN	NAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREÕE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	19,40	7,41	9,54	185,07				41,88	9,54	399,53	61,28	9,54	584,60
20.3.5	91341 SI	NAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁF_12/2019	m²	1,12	527,51	679,53	761,07				1,12	679,53	761,07	2,24	679,53	1.522,14
20.3.6	95955 SII	NAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR	m³	0,69	3.066,66	3.950,47	2.725,82				2,07	3.950,47	8.177,47	2,76	3.950,47	10.903,29
20.3.7	CPU-115 Pro	óprio	CÓBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9x20x20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M²	1,00	98,72	127,17	127,17				1,00	127,17	127,17	2,00	127,17	254,34
20.3.8	97084 SI	NAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPÁCTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 109/2021	m²	10,00	0,45	0,57	5,70				10,00	0,57	5,70	20,00	0,57	11,40
20.3.9	94970 SI	NAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m³	0,10	457,10	588,83	58,88				0,78	588,83	459,28	0,88	588,83	518,16
20.3.10	CPU-116 Pro	óprio	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO) EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 2 X	M²	0,14	62,42	80,40	11,25				10,94	80,40	879,57	11,08	80,40	890,82
20.4			CISTERNA					57.569,32						0,00			11.189,84
20.4.1	CPU-117 Pro	óprio	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 175 KG - TIPO T-170	UN	3,00	621,93	801,17	2.403,51							3,00	801,17	2.403,51
20.4.2	101206 SI	NAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1º	m³	96,75	9,09	11,70	1.131,97							96,75	11,70	1.131,97
20.4.3	93382 SI	NAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM CÓMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	30,00	21,04	27,10	813,00							30,00	27,10	813,00
20.4.4			LAJE DE FUNDO					6.841,36						0,00			6.841,36
20.4.4.1	CPU-118 Pro	óprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	M³	2,52	2.081,38	2.681,23	6.756,69							2,52	2.681,23	6.756,69
20.4.4.2	CPU-16 Pro	óprio	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	16,80	3,92	5,04	84,67							16,80	5,04	84,67
20.4.5			ALVENARIA					36.536,97						0,00			36.536,97
20.4.5.1	103334 SII	NAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	26,20	121,51	156,52	4.100,82							26,20	156,52	4.100,82
20.4.5.2	CPU-119 Pro	óprio	ALVENARIA ESTRUTURAL DE CANALETAS DE CONCRETO DE 14x19X39(espessura 14cm) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA DE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M²	26,20	185,42	238,85	6.257,87							26,20	238,85	6.257,87
20.4.5.3	94971 SIN	NAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	9,14	554,63	714,47	6.530,25							9,14	714,47	6.530,25
20.4.5.4	92778 SI	NAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	894,65	15,21	19,59	17.526,19							894,65	19,59	17.526,19



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

				Orçamento o		DITIVO DE SERV	içoo		CURRECO	ÕF0		A ODÉ COU	400		DI ANIII I I I	FINIAL
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	ORIG	Valor Unit com	Total	Quant	SUPRESS Valor	OES Total	Quant.	ACRÉSCII Valor	MOS Total	Quant.	PLANILHA Valor	FINAL Total
item	Coulgo Banco	Descrição	Ulla	Quant.	Valor Unit	BDI	TOTAL	Quant	Unit com	TOTAL	Quant.	Unit com	iotai	Quant.	Unit com	Total
20.4.5.5	CPU-120 Próprio	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5x10x20CM - meia vez (espessura 10 cm)	M²	1,96	87,39	112,57	220,63		88.					1,96	112,57	220,63
20.4.5.6	CPU-121 Próprio	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO	M²	94,40	15,64	20,14	1.901,21							94,40	20,14	1.901,21
20.4.6		LAJE SUPERIOR					9.842,51						0,00			9.842,51
20.4.6.1	CPU-118 Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	M³	2,52	2.081,38	2.681,23	6.756,69							2,52	2.681,23	6.756,69
20.4.6.2	92484 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,80	142,59	183,68	3.085,82							16,80	183,68	3.085,82
20.5		ATIVAÇÃO DE POÇO TUBOLAR E DAS CASAS DE BOMBAS					57.569,32						31.431,20			31.431,20
20.5.1	9866 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	m								30,00	29,54	886,34	30,00	29,54	886,34
20.5.2	3876 SINAPI	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL	un								5,00	5,86	29,30	5,00	5,86	29,30
20.5.3	1939 SINAPI	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL	un								1,00	12,59	12,58	1,00	12,59	12,58
20.5.4	3869 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un								5,00	4,22	21,08	5,00	4,22	21,08
20.5.5	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADÓ EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m								120,00	46,11	5.533,45	120,00	46,11	5.533,45
20.5.6	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un								4,00	130,87	523,47	4,00	130,87	523,47
20.5.7	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un								2,00	231,88	463,75	2,00	231,88	463,75
20.5.8	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un								1,00	51,41	51,40	1,00	51,41	51,40
20.5.9	89436 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BÓLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	un								2,00	8,42	16,84	2,00	8,42	16,84
20.5.10	103953 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RÁMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	un								1,00	7,28	7,27	1,00	7,28	7,27
20.5.11	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М								108,00	13,24	1.429,92	108,00	13,24	1.429,92
20.5.12	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	М								12,00	22,33	267,93	12,00	22,33	267,93
20.5.13	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	un								7,00	13,47	94,27	7,00	13,47	94,27
20.5.14	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	un								4,00	23,97	95,88	4,00	23,97	95,88
20.5.15	91884 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	un								47,00	9,25	434,75	47,00	9,25	434,75
20.5.16	93013 SINAPI	LUVA PARÃ ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	un								12,00	15,65	187,81	12,00	15,65	187,81
20.5.17	11753 SINAPI	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	М								170,00	31,74	5.396,02	170,00	31,74	5.396,02
20.5.18	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М								200,00	7,44	1.488,54	200,00	7,44	1.488,54
20.5.19	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М								100,00	10,53	1.053,02	100,00	10,53	1.053,02
20.5.20	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М								100,00	34,35	3.435,19	100,00	34,35	3.435,19
20.5.21	101878 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18	un								1,00	688,62	688,61	1,00	688,62	688,61
20.5.22	CPU-55 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA - 175V	UN								5,00	121,69	608,45	5,00	121,69	608,45
20.5.23	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN								2,00	79,01	158,01	2,00	79,01	158,01
20.5.24	93665 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN								1,00	82,46	82,45	1,00	82,46	82,45



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

				Organiento e	Sintético - 1º AD		.,,									
					ORIG				SUPRESSÕ	_		ACRÉSCIMO			PLANILHA	
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	t. Valor Unit com	Total	Quant.	Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
20.5.25	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN								1,00	102,23	102,23	1,00	102,23	102,23
20.5.26	759 SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO D 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS,	E UN								1,00	5.508,30	5.508,30	1,00	5.508,30	5.508,30
20.5.27	01.28.540 CPOS	Desinfecção de poço profundo	UN								1,00	2.437,69	2.437,69	1,00	2.437,69	2.437,69
20.5.28	PT0009 SEDOP-	PA Analise fisico-quimica da agua	UN								1,00	220,42	220,41	1,00	220,42	220,41
20.5.29	PT0010 SEDOP-I		UN								1,00	196,25	196,24	1,00	196,25	196,24
21		INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL					147.971,95						0,00			147.971,95
21.1		CAIXAS					42.387,49						0,00			42.387,49
21.1.1	CPU-122 Próprio	CAIXA SIFONADA, 150X150X50 MM, PVC, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO OU DE DESCARGA	UN	2,00	60,82	78,34	156,68							2,00	78,34	156,68
21.1.2	CPU-123 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 100MM	UN	4,00	37,94	48,87	195,48							4,00	48,87	195,48
21.1.3	CPU-124 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 75MM	UN	2,00	32,43	41,77	83,54							2,00	41,77	83,54
21.1.4	CPU-125 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 50MM	UN	1,00	29,23	37,65	37,65							1,00	37,65	37,65
21.1.5	CPU-126 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA -	UN	2,00	176,58	227,47	454,94							2,00	227,47	454,94
21.1.6	REP 09 Próprio	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA	UN	4,00	178,29	229,67	918,68							4,00	229,67	918,68
21.1.7	98430 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRI INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018	OUN	3,00	3.626,10	4.671,14	14.013,42							3,00	4.671,14	14.013,42
21.1.8	CPU-127 Próprio	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, COM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS, DIÂMETRO INTERNO 1,20M -	UN	5,00	4.118,48	5.305,42	26.527,10							5,00	5.305,42	26.527,10
21.2		CONEXÕES					18.081,56						0,00			18.081,56
21.2.1	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	00 UN	2,00	32,88	42,35	84,70							2,00	42,35	84,70
21.2.2	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014) UN	2,00	8,62	11,10	22,20							2,00	11,10	22,20
21.2.3	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	5,55	7,14	7,14							1,00	7,14	7,14
21.2.4	89739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	16,31	21,01	42,02							2,00	21,01	42,02
21.2.5	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	19,95	25,69	693,63							27,00	25,69	693,63
21.2.6	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	8,01	10,31	10,31							1,00	10,31	10,31



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

				Orçamento S	intético - 1º AD	DITIVO DE SERV	iços									
					ORIG	INAL		SI	JPRESSĈ	DES		ACRÉSCIMOS			PLANILHA F	FINAL
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		Valor Init com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
21.2.7	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	8,71	11,22	78,54					22.		7,00	11,22	78,54
21.2.8	89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	15,48	19,94	39,88							2,00	19,94	39,88
21.2.9	CPU-128 Próprio	JOELHO DE 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAMETRO DE 40MM	UN	2,00	13,67	17,60	35,20							2,00	17,60	35,20
21.2.10	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	15,55	20,03	240,36							12,00	20,03	240,36
21.2.11	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	7,49	9,64	57,84							6,00	9,64	57,84
21.2.12	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UN	6,00	12,57	16,19	97,14							6,00	16,19	97,14
21.2.13	CPU-129 Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃÓ EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , PARA ESGOTO PRIMÁRIO-DIAMETRO 50MM	UN	1,00	9,77	12,58	12,58							1,00	12,58	12,58
21.2.14	89848 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	52,96	25,14	32,38	1.714,84							52,96	32,38	1.714,84
21.2.15	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	1,92	14,81	19,07	36,61							1,92	19,07	36,61
21.2.16	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	М	28,50	10,95	14,10	401,85							28,50	14,10	401,85
21.2.17	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	7,32	34,30	44,18	323,39							7,32	44,18	323,39
21.2.18	90695 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	М	60,63	92,35	118,96	7.212,54							60,63	118,96	7.212,54
21.2.19	90696 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	М	19,83	118,52	152,67	3.027,44							19,83	152,67	3.027,44
21.2.20	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E IŅSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UN	3,00	16,55	21,31	63,93							3,00	21,31	63,93
21.2.21	CPU-130 Próprio	CANALETA DE CONCRETO (0,50 x 0,30 x 0,50)M	М	83,00	36,29	46,74	3.879,42							83,00	46,74	3.879,42
21.3		DRENOS AR CONDICIONADO					746,74						0,00			746,74
21.3.1	89867 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	4,63	5,96	5,96							1,00	5,96	5,96
21.3.2	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	3,83	4,93	83,81							17,00	4,93	83,81
21.3.3	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	50,42	10,12	13,03	656,97							50,42	13,03	656,97
21.4		ESCAVAÇÕES DE VALAS PARA TUBULAÇÕES					181,48						0,00			181,48
21.4.1	CPU-131 Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M ATÉ 1 M	M³	4,20	33,55	43,21	181,48							4,20	43,21	181,48
21.5		FOSSA, FILTRO, SUMIDOURO					86.574,68						0,00			86.574,68
21.5.1		FOSSA					5.252,57						0,00			5.252,57
21.5.1.1	CPU-132 Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA - ATÈ 2 M PROFUNDIDAE	M³	39,46	41,71	53,73	2.120,18							39,46	53,73	2.120,18

၁ 1



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

					<u> </u>	ORIG	INAL		L	SUPRESS	ÕES	<u> </u>	ACRÉSCIMOS		L	PLANILHA	FINAL
tem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quan	t. Valor Unit com		l Quan	t. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
21.5.1.2	CPU-133	Próprio	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	25,38	46,06	59,33	1.505,79					221		25,38	59,33	1.505,79
21.5.1.3	CPU-134	Próprio	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 - CARGA MÁX 12,5T, REDONDO - TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO,	UN	2,00	631,35	813,30	1.626,60							2,00	813,30	1.626,60
21.5.2			LAJE DO FUNDO					2.796,28						0,00			2.796,28
21.5.2.1	CPU-118	Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	М³	1,03	2.081,38	2.681,23	2.761,66							1,03	2.681,23	2.761,66
21.5.2.2	CPU-16	Próprio	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	6,87	3,92	5,04	34,62							6,87	5,04	34,62
21.5.3			ALVENARIA					6.943,41						0,00			6.943,41
21.5.3.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,87	121,51	156,52	1.544,85							9,87	156,52	1.544,85
21.5.3.2	CPU-119	Próprio	ALVENARIA ESTRUTURAL DE CANALETAS DE CONCRETO DE 14x19x39(espessura 14cm) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA DE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M²	9,87	185,42	238,85	2.357,44							9,87	238,85	2.357,44
21.5.3.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MÁSSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,70	554,63	714,47	500,12							0,70	714,47	500,12
21.5.3.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	64,00	15,21	19,59	1.253,76							64,00	19,59	1.253,76
21.5.3.5	CPU-120	Próprio	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5x10x20CM - meia vez (espessura 10 cm)	M²	1,96	87,39	112,57	220,63							1,96	112,57	220,63
21.5.3.6	CPU-121	Próprio	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO	M²	52,96	15,64	20,14	1.066,61				İ			52,96	20,14	1.066,61
21.5.4			LAJE SUPERIOR					2.761,66						0,00			2.761,66
21.5.4.1	CPU-118	Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	М³	1,03	2.081,38	2.681,23	2.761,66							1,03	2.681,23	2.761,66
21.5.5			FILTRO					4.477,97				İ		0,00	ĺ		4.477,97
21.5.5.1	CPU-132	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA - ATÈ 2 M PROFUNDIDAE	M³	32,00	41,71	53,73	1.719,36							32,00	53,73	1.719,36
21.5.5.2	CPU-133	Próprio	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	М³	19,08	46,06	59,33	1.132,01							19,08	59,33	1.132,01
21.5.5.3	CPU-134	Próprio	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 - CARGA MÁX 12,5T, REDONDO - TAMPA 600MM. REDE PLUVIAL/ESGOTO.	UN	2,00	631,35	813,30	1.626,60							2,00	813,30	1.626,60
21.5.6			LAJE DE FUNDO					3.284,95						0,00			3.284,95
21.5.6.1	CPU-118	Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	М³	1,21	2.081,38	2.681,23	3.244,28							1,21	2.681,23	3.244,28
21.5.6.2	CPU-16	Próprio	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	8,07	3,92	5,04	40,67							8,07	5,04	40,67
21.5.7			ALVENARIA					9.295,96						0,00			9.295,96
21.5.7.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12,52	121,51	156,52	1.959,63							12,52	156,52	1.959,63
21.5.7.2	CPU-119	Próprio	ALVENARIA ESTRUTURAL DE CANALETAS DE CONCRETO DE 14x19x39(espessura 14cm) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA DE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M²	12,52	185,42	238,85	2.990,40							12,52	238,85	2.990,40



Obra:

Construtora Naldo Bezerra Ltda. - ME
CNPJ: 11.365.404/0001-03
Av: Tucumā n° 301 CEP: 68.909-335
Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/Ap
E-mail: construtora.mbb@gmail.com Fone:(96)99129-3401/99911-

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)

Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Item	Código Banco]		001011		ı		a							ì
	Código Banco				ORIGIN	NAL		SU	IPRESSÕI	ES		ACRÉSCIMOS	i		PLANILHA I	INAL
	50a.go 2aoo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit Va	alor Unit com BDI	Total	Quant. Uı	Valor nit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
21.5.7.3	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,90	554,63	714,47	643,02					22.		0,90	714,47	643,02
21.5.7.4	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	82,00	15,21	19,59	1.606,38							82,00	19,59	1.606,38
21.5.7.5	CPU-120 Próprio	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MAĆIÇO 5x10x20CM - meia vez (espessura 10 cm)	M²	2,40	87,39	112,57	270,16							2,40	112,57	270,16
21.5.7.6	CPU-121 Próprio	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO	M²	46,00	15,64	20,14	926,44							46,00	20,14	926,44
21.5.7.7	CPU-136 Próprio	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS	M³	9,80	71,29	91,83	899,93							9,80	91,83	899,93
21.5.8		LAJE SUPERIOR					3.244,28						0,00			3.244,28
21.5.8.1	CPU-118 Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	M³	1,21	2.081,38	2.681,23	3.244,28							1,21	2.681,23	3.244,28
21.5.9		SUMIDOURO					13.531,42						0,00			13.531,42
21.5.9.1	CPU-132 Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA - ATÈ 2 M PROFUNDIDAE	M³	154,02	41,71	53,73	8.275,49							154,02	53,73	8.275,49
21.5.9.2	CPU-133 Próprio	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	74,88	46,06	59,33	4.442,63							74,88	59,33	4.442,63
21.5.9.3	CPU-134 Próprio	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 - CARGA MÁX 12,5T, REDONDO - TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO,	UN	1,00	631,35	813,30	813,30							1,00	813,30	813,30
21.5.10		LAJE FUNDO SOBRE ALVENARIA					3.490,63						0,00			3.490,63
21.5.10.1	CPU-118 Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	M³	1,30	2.081,38	2.681,23	3.485,59							1,30	2.681,23	3.485,59
21.5.10.2	CPU-16 Próprio	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	1,00	3,92	5,04	5,04							1,00	5,04	5,04
21.5.11		ALVENARIA					22.969,24						0,00			22.969,24
21.5.11.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	39,36	121,51	156,52	6.160,62							39,36	156,52	6.160,62
21.5.11.2	CPU-119 Próprio	ALVENARIA ESTRUTURAL DE CANALETAS DE CONCRETO DE 14x19X39(epessura 14cm) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA DE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M²	39,36	185,42	238,85	9.401,13							39,36	238,85	9.401,13
21.5.11.3	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,80	554,63	714,47	2.000,51							2,80	714,47	2.000,51
21.5.11.4	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	255,57	15,21	19,59	5.006,61							255,57	19,59	5.006,61
21.5.11.5	CPU-136 Próprio	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS	M³	4,36	71,29	91,83	400,37							4,36	91,83	400,37
21.5.12		PILAR DE CONCRETO					2.681,23						0,00			2.681,23
21.5.12.1	CPU-118 Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	M³	1,00	2.081,38	2.681,23	2.681,23							1,00	2.681,23	2.681,23
21.5.13		LAJE SUPERIOR					5.845,08						0,00			5.845,08
21.5.13.1	CPU-118 Próprio	CONCRETO ARMADO - FCK=25 MPa, MOLDADA IN LOCO, PARA LAJES, INCLUSO FORMA, DESFORMA E ARMAÇÃO	M³	2,18	2.081,38	2.681,23	5.845,08							2,18	2.681,23	5.845,08
22		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					7.256,76						0,00			7.256,76



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesiaisrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

Orçamento Sintético - 1º ADITIVO DE SERVIÇOS

					Orçamento a	miletico - i A	DITIVO DE SER\	riços									
						ORIO	SINAL			SUPRESS	ÕES		ACRÉSCIMOS	3		PLANILHA	FINAL
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
22.1			LOUÇAS					1.871,46		Bai			Pa.	0,00		881	1.871,46
22.1.1	CPU-137	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL PARA BANHEIROS PNE, SEM ABERTURA FRONTAL, - REF.	UN	2,00	565,72	728,76	1.457,52							2,00	728,76	1.457,52
22.1.2	CPU-138	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO - 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UN	2,00	160,67	206,97	413,94							2,00	206,97	413,94
22.2			METAIS					4.826,86						0,00			4.826,86
22.2.1	CPU-139	Próprio	BARRA DE APOIO, AÇO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 40 CM	UN	4,00	414,42	533,85	2.135,40							4,00	533,85	2.135,40
22.2.2	CPU-140	Próprio	BARRA DE APOIO, AÇO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80 CM - LINHA BENEFIT, COD.	UN	4,00	243,39	313,53	1.254,12							4,00	313,53	1.254,12
22.2.3	CPU-141	Próprio	BARRA DE APOIO, AÇO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 70 CM	UN	2,00	231,82	298,63	597,26							2,00	298,63	597,26
22.2.4	CPU-142	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO MECÂNICO COM TEMPORIZADOR	UN	2,00	88,73	114,30	228,60							2,00	114,30	228,60
22.2.5	CPU-143	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	2,00	237,34	305,74	611,48							2,00	305,74	611,48
22.3			ACESSÓRIOS					558,44						0,00			558,44
22.3.1	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 • - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	18,41	23,71	47,42							2,00	23,71	47,42
22.3.2	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	13,55	17,45	34,90							2,00	17,45	34,90
22.3.3	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/29 X 1.1/29 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	45,42	58,51	117,02							2,00	58,51	117,02
22.3.4	CPU-144	Próprio	BOLSA DE LIGAÇÃO ENTRE VASO E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	2,00	4,75	6,11	12,22							2,00	6,11	12,22
22.3.5	CPU-145	Próprio	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO EM PVC	UN	2,00	20,92	26,94	53,88							2,00	26,94	53,88
22.3.6	CPU-146	Próprio	TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - DIAMETRO 100 MM	UN	2,00	19,15	24,66	49,32							2,00	24,66	49,32
22.3.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	33,89	43,65	87,30							2,00	43,65	87,30
22.3.8	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	33,21	42,78	85,56							2,00	42,78	85,56
22.3.9	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	27,49	35,41	70,82							2,00	35,41	70,82
23			INCÊNDIO -					2.853,04						0,00			2.853,04
23.1	CPU-147	Próprio	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ESCLARECIMENTO (30W LED), FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS COM #H DE AUTONOMIA, RECARREGÁVEL - BIVOLT.	UN	15,00	35,88	46,22	693,30							15,00	46,22	693,30
23.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	271,04	349,15	349,15							1,00	349,15	349,15
23.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	1,00	697,65	898,71	898,71							1,00	898,71	898,71
23.4			SINALIZAÇÃO					911,88						0,00			911,88
23.4.1	CPU-148	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - 224x224 CM - MATERIAL PVC 2 MM - COM PINTURA FOTO LUMINESCENTE, INCLUSO FIXAÇÃO COM 4 PARAFUSOS	UN	2,00	58,99	75,99	151,98							2,00	75,99	151,98
23.4.2	CPU-149	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM DIREÇÃO COD. S2 316x158 MM- MATERIAL PVC 2 MM - COM PINTURA FOTO LUMINESCENTE, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	7,00	58,99	75,99	531,93							7,00	75,99	531,93
23.4.3	CPU-150	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA FINAL -CÓD. S14 316X158 MM - MATERIAL PVC 2 MM - COM PINTURA FOTO LUMINESCENTE, INCLUSO FIXAÇÃO COM 4 PARAFUSOS	UN	1,00	58,99	75,99	75,99							1,00	75,99	75,99
23.4.4	CPU-152	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA FINAL -CÓD. S3 316X158 MM - MATERIAL PVC 2 MM - COM PINTURA FOTO LUMINESCENTE, INCLUSO	UN	2,00	58,99	75,99	151,98							2,00	75,99	151,98

21



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD) Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

					Orçamento C	micuo - i A	DITIVO DE SERVI	,,							$\overline{}$		
						ORIO	GINAL			SUPRESS	ĎES		ACRÉSCIMOS			PLANILHA	FINAL
Item	Código E	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	. Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
24			CLIMATIZAÇÃO					111.295,06		PPI			nn.	0,00		PP.	111.295,06
24.1			EQUIPAMENTO					80.542,11						0,00			80.542,11
24.1.1	CPU-153 P	Próprio	UNIDADE CONDICIONADORA TIPO SPLIT HAY WALL, INVERTER, SO FRIO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, REF. STK12P5VL, DAIKIN, OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	1.753,00	2.029,44	2.029,44							1,00	2.029,44	2.029,44
24.1.2	CPU-154 P	Próprio	UNIDADE CONDICIONADORA TIPO SPLIT CASSET, INVERTER, SO FRIO, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H, REF. FCQ30KVL, DAIKIN, OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	7,00	8.289,37	9.596,60	67.176,20							7,00	9.596,60	67.176,20
24.1.3	CPU-155 P	Próprio	UNIDADE CONDICIONADORA TIPO SPLIT CASSET, INVERTER, SO FRIO, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, REF. FCQ36KVL, DAIKIN, OU SIMILAR	UN	1,00	9.792,24	11.336,47	11.336,47							1,00	11.336,47	11.336,47
24.2			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					7.146,05						0,00			7.146,05
24.2.1	CPU-156 F	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT-SYSTEM HIWALL COM CONDENSADOR A AR REMOTO E COMPRESSOR INVERTER - CAPACIDADE 12.000 BTU/H	UN	1,00	744,96	959,65	959,65							1,00	959,65	959,65
24.2.2	CPU-157 F	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSET COM CONDENSADOR A AR REMOTO E COMPRESSOR INVERTER - CAPACIDADE 30.000 BTU/H	UN	7,00	600,30	773,30	5.413,10							7,00	773,30	5.413,10
24.2.3	CPU-158 F	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSET COM CONDENSADOR A AR REMOTO E COMPRESSOR INVERTER -	UN	1,00	600,30	773,30	773,30							1,00	773,30	773,30
24.3			ACESSÓRIOS					23.606,90						0,00			23.606,90
24.3.1	CPU-159 F	Próprio	VENTILADOR AXIAL, VAZÃO 162 M3/H - 220V, 34W, 2.560 RPM, NÍVEL DE RUÍDO 44 DB, - REF: MURO 120-T. MULTIVAC OU SIMILAR EQUIVALENCIA	UN	2,00	227,97	293,67	587,34							2,00	293,67	587,34
24.3.2	CPU-167 P	Próprio	VENTILADOR AXIAL, VAZÃO 216 M3/H - REF: MURO 150-T. MULTIVAC OU SIMILAR EQUIVALENCIA	UN	6,00	249,44	321,32	1.927,92							6,00	321,32	1.927,92
24.3.3	CPU-168 P	Próprio	CVENTILAR EQUIVALENCIA CVENTILAR EQUIVALENCIA SIMILAR EQUIVALENCIA SIMILAR EQUIVALENCIA	UN	1,00	219,39	282,61	282,61							1,00	282,61	282,61
24.3.4	CPU-169 F	Próprio	GRELHA DE FACHADA 120MM FABRICANTE: MULTIVAC OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	2,00	45,18	58,20	116,40							2,00	58,20	116,40
24.3.5	CPU-170 F	Próprio	GRELHA DE FACHADA 150MM FABRICANTE: MULTIVAC OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	6,00	47,94	61,75	370,50							6,00	61,75	370,50
24.3.6	CPU-171 F	Próprio	GRELHA DE FACHADA 100MM FABRICANTE: MULTIVAC OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	41,31	53,21	53,21							1,00	53,21	53,21
24.3.7	CPU-172 F	Próprio	TIRANTE ROSQUEADO 1/4"	М	32,00	5,00	6,44	206,08							32,00	6,44	206,08
24.3.8	CPU-173 F	Próprio	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS	М	40,00	26,89	34,63	1.385,20							40,00	34,63	1.385,20
24.3.9	CPU-174 P	Próprio	SUPORTE PARA UNIDADE EXTERNA SPLIT 600MM	UN	8,00	15,60	20,09	160,72							8,00	20,09	160,72
24.3.10	CPU-334 P	Próprio	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"	UN	64,00	0,36	0,46	29,44							64,00	0,46	29,44
24.3.11	CPU-335 P	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	64,00	0,36	0,46	29,44							64,00	0,46	29,44
24.3.12	CPU-336 F	Próprio	TUBO COBRE FLEXIVEL APARENTE, JUNTA SOLDADA, D= 5/8" (15,87MM)	М	60,00	21,79	28,06	1.683,60							60,00	28,06	1.683,60
24.3.13	CPU-337 F	Próprio	TUBO COBRE FLEXIVEL APARENTE, JUNTA SOLDADA, D= 3/8" (9,52MM)	M	65,00	32,97	42,47	2.760,55							65,00	42,47	2.760,55
24.3.14	CPU-338 F	Próprio	TUBO COBRE FLEXIVEL APARENTE, JUNTA SOLDADA, D= 1/4" (6,35MM)	М	5,00	22,98	29,60	148,00							5,00	29,60	148,00
24.3.15	CPU-339 F	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA ESP::9 MM - DIAM. 5/8", REF. TUBEX AC OU SIMILAR EQUIVALENTE	М	66,00	3,68	4,74	312,84							66,00	4,74	312,84
24.3.16	CPU-340 F	Próprio	ISOLAMENTO TÈRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA ESP. 9 MM - DIAM. 3/8" - REF. TUBEX. AC OU SIMILAR EQUIVALENTE.	М	70,00	1,97	2,53	177,10							70,00	2,53	177,10
24.3.17	CPU-341 F	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA ESP::9	М	6,00	1,72	2,21	13,26							6,00	2,21	13,26
24.3.18	CPU-342 F	Próprio	MM - DIAM. 1/4", REF. TUBEX AC OU SIMILAR EQUIVALENTE GÁS REFRIGERANTE R410A	KG	15,00	59,41	76,53	1.147,95							15,00	76,53	1.147,95



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)

Bancos B.D.I. SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77% Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

| | | | Organionico O |

 | | ,,,,

 | | ~
 | | | | |
 | | |
|------------------------|--|--|--
--
--
---|--
--

---|--|--|--|--
--|--|--|--|
| | | | |

 | |

 | |
 | | | | |
 | | |
| Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit V

 | alor Unit com
BDI | Total

 | Quant. | . Valor
Unit com
 | Total | Quant. | Valor
Unit com | Total | Quant.
 | Valor
Unit com | Total |
| CPU-343 Próprio | GAS NITROGÊNIO (AR CONDICIONADO) | M³ | 8,00 | 862,67

 | 1.111,29 | 8.890,32

 | |
 | | | | | 8,00
 | 1.111,29 | 8.890,32 |
| 91929 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | М | 100,00 | 7,19

 | 9,26 | 926,00

 | |
 | | | | | 100,00
 | 9,26 | 926,00 |
| CPU-344 Próprio | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PP, 4 X 2,5MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KVA PARA CIRCUITOS TERMINAIS | М | 100,00 | 8,72

 | 11,23 | 1.123,00

 | |
 | | | | | 100,00
 | 11,23 | 1.123,00 |
| CPU-345 Próprio | BOXE RETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 3/4" EM ALUMINIO, FAB. TRAMONTINA OU SIMILAR | UN | 20,00 | 3,68

 | 4,74 | 94,80

 | |
 | | | | | 20,00
 | 4,74 | 94,80 |
| CPU-346 Próprio | SEAL TUBE 3/4" | UN | 30,00 | 10,35

 | 13,33 | 399,90

 | |
 | | | | | 30,00
 | 13,33 | 399,90 |
| 89403 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | М | 24,00 | 13,46

 | 17,33 | 415,92

 | |
 | | | | | 24,00
 | 17,33 | 415,92 |
| 89415 SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 11,80

 | 15,20 | 364,80

 | |
 | | | | | 24,00
 | 15,20 | 364,80 |
| | SERVIÇOS FINAIS | | |

 | | 865,16

 | |
 | | | | 7.267,09 |
 | | 8.132,25 |
| 032105 Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 251,42 | 2,30

 | 2,96 | 744,20

 | |
 | | | | | 251,42
 | 2,96 | 744,20 |
| CPU-347 Próprio | LIMPEZA DE LOUÇAS E METAIS | UN | 4,00 | 23,48

 | 30,24 | 120,96

 | |
 | | | | | 4,00
 | 30,24 | 120,96 |
| 38181-SINAPI
insumo | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m² | 0,00 | 0,00

 | 0,00 | 0,00

 | |
 | | 12,62 | 248,92 | 3.141,40 | 12,62
 | 248,92 | 3.141,40 |
| 10720 ORSE | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | UN | 0,00 | 0,00

 | 0,00 | 0,00

 | |
 | | 20,00 | 206,28 | 4.125,69 | 20,00
 | 206,28 | 4.125,69 |
| | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |

 | | 140.490,78

 | |
 | | | | 70.245,39 |
 | | 210.736,17 |
| CPU-348 Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS PEQUENAS | MÊS | 6,00 | 18.176,63

 | 23.415,13 | 140.490,78

 | |
 | | 3,00 | 23.415,13 | 70.245,39 | 9,00
 | 23.415,13 | 210.736,17 |
| | ESTACIONAMENTO | | |

 | | 0,00

 | |
 | | | | 94.656,02 |
 | | 94.656,02 |
| 98524 SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 0,00 | 0,00

 | 0,00 | 0,00

 | |
 | | 126,04 | 2,75 | 346,44 | 126,04
 | 0,00 | 346,44 |
| 97626 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,00 | 0,00

 | 0,00 | 0,00

 | |
 | | 0,38 | 550,97 | 209,36 |
 | | 209,36 |
| 96527 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0,00 | 0,00

 | 111,53 | 0,00

 | |
 | | 3,13 | 111,53 | 349,08 | 3,13
 | 111,53 | 349,08 |
| 95241 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0,00 | 0,00

 | 40,48 | 0,00

 | |
 | | 3,49 | 40,48 | 141,07 | 3,49
 | 40,48 | 141,07 |
| 96555 SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA ⇔ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017 | m² | 0,00 | 0,00

 | 121,67 | 0,00

 | |
 | | 2,61 | 121,67 | 318,01 | 2,61
 | 121,67 | 318,01 |
| 96533 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0,00 | 0,00

 | 104,74 | 0,00

 | |
 | | 34,84 | 104,74 | 3.649,14 | 34,84
 | 104,74 | 3.649,14 |
| 87893 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONORTETO DE FÁCHADA, COM COLHER DE PEDEEIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0,00 | 0,00

 | 5,67 | 0,00

 | |
 | | 39,03 | 5,67 | 221,31 | 39,03
 | 5,67 | 221,31 |
| 87792 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 0,00 | 0,00

 | 39,72 | 0,00

 | |
 | | 39,03 | 39,72 | 1.550,35 | 39,03
 | 39,72 | 1.550,35 |
| CPU-11 Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL | m³ | 0,00 | 0,00

 | 101,41 | 0,00

 | |
 | | 131,33 | 101,41 | 13.318,47 | 131,33
 | 101,41 | 13.318,47 |
| 92398 SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_122015 | m² | 0,00 | 0,00

 | 0,00 | 0,00

 | |
 | | 121,98 | | 10.124,25 | 121,98
 | | 10.124,25 |
| 98504 SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 0,00 | 0,00

 | 14,20 | 0,00

 | |
 | | 227,71 | 14,20 | 3.233,48 | 227,71
 | 14,20 | 3.233,48 |
| | | | |

 | |

 | |
 | | | | |
 | | 8.325,07 |
| | ARGAMASSA. AF_05/2020 | | |

 | |

 | |
 | | | | |
 | | 5.896,74 |
| 102500 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 0,00 | 0,00

 | 0,00 | 0,00

 | |
 | | 60,17 | 3,51 | 211,45 | 60,17
 | 3,51 | 211,45 |
| 102513 SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 0,00 | 0,00

 | 0,00 | 0,00

 | |
 | | 4,32 | 38,04 | 164,34 | 4,32
 | 38,04 | 164,34 |
| | 91929 SINAPI CPU-344 Próprio CPU-345 Próprio CPU-346 Próprio 89403 SINAPI 89415 SINAPI 89415 SINAPI 032105 Próprio CPU-347 Próprio 38181-SINAPI insumo 10720 ORSE CPU-348 Próprio 98524 SINAPI 97626 SINAPI 97626 SINAPI 96527 SINAPI 96533 SINAPI 87792 SINAPI 87792 SINAPI CPU-11 Próprio 92398 SINAPI CPU-11 Próprio 92398 SINAPI 98504 SINAPI 98504 SINAPI 98504 SINAPI | GAS NITROGÊNIO (AR CONDICIONADO) 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015 CPU-344 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP, 4 X 2,5MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KVA PARA CIRCUITOS TERMINAIS CPU-345 Próprio SINAPI SOLXE RETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 34° EM ALUMINIO, FAB. TRAMONTINA DU SIMILAR SEAL TUBE 3/4° 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 SERVIÇOS FINAIS 032105 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA CPU-347 Próprio LIMPEZA PINAL DA OBRA CPU-347 Próprio LIMPEZA DE LOUÇAS E METAIS 38181-SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CMB Próprio LIMPEZA DE LOUÇAS E METAIS 10720 ORSE PISOLATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CMB PRÓPRIO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018 PRÓPRIO DESTACIONAMENTO 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018 97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 96527 SINAPI SETACIONAMENTO DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 96528 SINAPI SETACIONAMENTO 10 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAJA PARA VICAS BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017 96529 SINAPI SETACIONAMENTO 10 ESCAVAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 96555 SINAPI PABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017 96521 SINAPI PABRICAÇÃO DO ENTINEMENTO ENTINEMENTO E VIGAS BALDRAME, FOR 30 MPA, COM USO DE JERICA OS LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOR 30 MPA, COM USO DE JERICA OS LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, EM ENCÔZIO DE PADE DE PADE DE PORDEIRO ARGAMASSA AT RAÇO 1:3 COM PREPARO MANUA | CPU-343 Proprio GAS NITROGÊNIO (AR CONDICIONADO) 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CPU-344 Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PP, 4 X 2,5MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV APARA CIRCUITOS TERMINAIS. CPU-345 Próprio BOXE RETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 3/4* EM ALUMINIO, FAB. UN SEAL TUBE 3/4* B9403 SINAPI B9403 SINAPI BUDO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 B9415 SINAPI BUSO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 SERVIÇOS FINAIS 032105 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA GENERAL TUBE DIAMETRO 3/4* SERVIÇOS FINAIS 032105 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA 10720 ORSE Placa de indicative em albuminio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dm.: 15 x 23 cm ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS PEQUENAS ESTACIONAMENTO 96524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VICAS EM CENCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2011 m² 97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VICAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VALA PARA VICA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VICA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2018 97626 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VALA PARA VICA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2016 97627 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VICA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2016 97628 SINAPI LISTRO DE CONCRETO MAGRO, AP 16/200 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO QUI ROBERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 97/2016 97629 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AP 16/200 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO QUI ROBERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 97/2016 97620 SINAPI ENCONCRETA CONCRETO MAGRO, SERVIDA DE SOMA, ESPESSURA DE 26 MM. AF 06/2014 ENCONCRETA CONCRETO MAGRO, SERVIDA DE SOMA, SERVERADO CONCRETO DO MATERIAL DE 1000 CONCRETO DO MATERIAL DE 1000 CONCRETO DO MAT | Código Banco Descrição Und Quant. CPU-343 Próprio GAS NITROGÉNIO (AR CONDICIONADO) Mº 8.00 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0.8/1,0 KV, PARA DICTUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015 M 100,00 CPU-344 Próprio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PP. 4 X 2.5MMZ, ANTI-CHAMA 0.8/1,0 M M 100,00 CPU-345 Próprio BOXE RETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 3/4" EM ALUMINIO, FAB. UN 20,00 CPU-346 Próprio SEAL TUBE 3/4" UN 30,00 89403 SINAPI TUBO, PIC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 M 24,00 B9415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 UN 24,00 B9415 SINAPI LIMPEZA FINAL DA GERA m² 251,42 CPU-347 Próprio LIMPEZA FINAL DA GERA m² 251,42 CPU-347 Próprio LIMPEZA FINAL DA GERA m² 20,00 G32105 Próprio LIMPEZA FINAL DA GERA m² 20,00 G1924 Próprio LIMPEZA FINAL DA GERA <td>Codigo Banco Codigo Banco Descrição Descrição CPU-349 Próprio GAS NITROGÊNIO (AR CONDICIONADO) AND M° 8,00 882,67 91929 SINAPI CABO DE COBRE FIEXÍVEL ISOLADO. 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2015 M 100,00 7,19 CPU-349 Próprio CRUA Próprio SON ERETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 34* EM ALUMINIO, FAB. CPU-349 Próprio SON ERETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 34* EM ALUMINIO, FAB. CPU-349 Próprio SEAL TUBE 34* B9403 SINAPI TUBO, PUC, SOLDÁVEL. DIA 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AQUA. + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 B9415 SINAPI CURVA 90 GRAUE, PUC, SOLDÁVEL. DIA 33MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AQUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 B9415 SINAPI CURVA 90 GRAUE, PUC, SOLDÁVEL. DIA 33MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 B9415 SINAPI CURVA 90 GRAUE, PUC, SOLDÁVEL DIA 33MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 SERVIÇOS FINAIS SERVIÇOS FINAIS SERVIÇOS FINAIS 38181-SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA. COLORIDO, 25 X 25 m² 0,00 0,00 cm. E = 5 MM, PARA COLA 10720 CRSE Place de Indicativa em aluminito e ferro fundido com texto em braille em allto LIMPEZA FINAL DLOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBRAS PEQUENAS ESTACIONAMENTO B9524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98525 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98526 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AM</td> <td>Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI CPU-343 Próprio GAS INTROGÊNIO (AR CONDICIONADO) M. 8.0.0 80.267 1.111.29 91829 SINAPI CARD DE COBRE FLEYÉRE ISCLADO. A MIN ANTI-CHANA 06110 IV. PARA CIRCUITOS TERNIHAS - FORECIMENTOS E INSTALAÇÃO. AS 1202015 M. 100.00 7.19 9.26 CPU-346 Próprio CARD DE COBRE FLEXÉRE ISCLADO P. A Y. 2.5MM, ANTI-CHANA 0,610.0 M. 100.00 8.72 11.23 CPU-346 Próprio BOXE RETO PARA SEAL TUBE IDENTETRO 34° EM ALUMINIO, FAB. UN 20.00 3.68 4.74 CPU-346 Próprio BOXE RETO PARA SEAL TUBE CIMATERO 34° EM ALUMINIO, FAB. UN 20.00 3.68 4.74 CPU-346 Próprio EVALUE DE MARCINA DE MENTALAÇÃO AF EM ALUMINIO, FAB. UN 24.00 13.46 17.33 88403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SZMM, INSTALADO EM RAMAL DE UN SERVICOS EN ALUMINIO, FORRECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122014 UN 24.00 13.46 17.33 082105 Próprio LUMPEZA DE LOUCAS E METAIS UN 25.42 2.30 2.96 CPU-347 Próprio LUMPEZA DE LOUCAS E METAIS UN 4.00 23.48<!--</td--><td>Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit, Valor Unit, Combisto Total BDI CPU-343 Proprio GAS NITROGÉNIO (AR CONDICIONADO) M² 8.00 882.67 1.111/29 8.880.32 9129 SINAPII CARD DE CORRER FLEXIVEL ISCILADO, 4 Mª ANTICIMAMA 08/10 M 100.00 7.19 9.26
 9.26 9</td><td>Cédigo Banco Descrição Und Quant. Valor Unit</td><td> Codigo Banco Descrição Und Quant Valor Unit Valor Unit Com BOI Clust Cluster C</td><td> Codigo Banco Descrição D</td><td>Codigo Banco Descrição Des</td><td> Cedigo Banco Descrição
Descrição D</td><td> Codigo Barro Descrição Und Cuent Velor Direir tom BBI Total Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Total Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Velor</td><td> Coding Baseo Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição</td><td> Cedigo Barco Unid Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Carlo Clust: Visit Un</td></td> | Codigo Banco Codigo Banco Descrição Descrição CPU-349 Próprio GAS NITROGÊNIO (AR CONDICIONADO) AND M° 8,00 882,67 91929 SINAPI CABO DE COBRE FIEXÍVEL ISOLADO. 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2015 M 100,00 7,19 CPU-349 Próprio CRUA Próprio SON ERETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 34* EM ALUMINIO, FAB. CPU-349 Próprio SON ERETO PARA SEAL TUBE DIAMETRO 34* EM ALUMINIO, FAB. CPU-349 Próprio SEAL TUBE 34* B9403 SINAPI TUBO, PUC, SOLDÁVEL. DIA 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AQUA. + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 B9415 SINAPI CURVA 90 GRAUE, PUC, SOLDÁVEL. DIA 33MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AQUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 B9415 SINAPI CURVA 90 GRAUE, PUC, SOLDÁVEL. DIA 33MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 B9415 SINAPI CURVA 90 GRAUE, PUC, SOLDÁVEL DIA 33MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1,2/2014 SERVIÇOS FINAIS SERVIÇOS FINAIS SERVIÇOS FINAIS 38181-SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA. COLORIDO, 25 X 25 m² 0,00 0,00 cm. E = 5 MM, PARA COLA 10720 CRSE Place de Indicativa em aluminito e ferro fundido com texto em braille em allto LIMPEZA FINAL DLOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBRAS PEQUENAS ESTACIONAMENTO B9524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98524 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98525 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AMENTO AF 1,2/2017 98526 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEIT AM | Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI CPU-343 Próprio GAS INTROGÊNIO (AR CONDICIONADO) M. 8.0.0 80.267 1.111.29 91829 SINAPI CARD DE COBRE FLEYÉRE ISCLADO. A MIN ANTI-CHANA 06110 IV. PARA CIRCUITOS TERNIHAS - FORECIMENTOS E INSTALAÇÃO. AS 1202015 M. 100.00 7.19 9.26 CPU-346 Próprio CARD DE COBRE FLEXÉRE ISCLADO P. A Y. 2.5MM, ANTI-CHANA 0,610.0 M. 100.00 8.72 11.23 CPU-346 Próprio BOXE RETO PARA SEAL TUBE IDENTETRO 34° EM ALUMINIO, FAB. UN 20.00 3.68 4.74 CPU-346 Próprio BOXE RETO PARA SEAL TUBE CIMATERO 34° EM ALUMINIO, FAB. UN 20.00 3.68 4.74 CPU-346 Próprio EVALUE DE MARCINA DE MENTALAÇÃO AF EM ALUMINIO, FAB. UN 24.00
 13.46 17.33 88403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SZMM, INSTALADO EM RAMAL DE UN SERVICOS EN ALUMINIO, FORRECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122014 UN 24.00 13.46 17.33 082105 Próprio LUMPEZA DE LOUCAS E METAIS UN 25.42 2.30 2.96 CPU-347 Próprio LUMPEZA DE LOUCAS E METAIS UN 4.00 23.48 </td <td>Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit, Valor Unit, Combisto Total BDI CPU-343 Proprio GAS NITROGÉNIO (AR CONDICIONADO) M² 8.00 882.67 1.111/29 8.880.32 9129 SINAPII CARD DE CORRER FLEXIVEL ISCILADO, 4 Mª ANTICIMAMA 08/10 M 100.00 7.19 9.26 9</td> <td>Cédigo Banco Descrição Und Quant. Valor Unit</td> <td> Codigo Banco Descrição Und Quant Valor Unit Valor Unit Com BOI Clust Cluster C</td> <td> Codigo Banco Descrição D</td> <td>Codigo Banco Descrição Des</td> <td> Cedigo Banco Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição
 Descrição D</td> <td> Codigo Barro Descrição Und Cuent Velor Direir tom BBI Total Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Total Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Velor</td> <td> Coding Baseo Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição</td> <td> Cedigo Barco Unid Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Carlo Clust: Visit Un</td> | Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit, Valor Unit, Combisto Total BDI CPU-343 Proprio GAS NITROGÉNIO (AR CONDICIONADO) M² 8.00 882.67 1.111/29 8.880.32 9129 SINAPII CARD DE CORRER FLEXIVEL ISCILADO, 4 Mª ANTICIMAMA 08/10 M 100.00 7.19 9.26 9 | Cédigo Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit | Codigo Banco Descrição Und Quant Valor Unit Valor Unit Com BOI Clust Cluster C | Codigo Banco Descrição D | Codigo Banco Descrição Des | Cedigo Banco Descrição D | Codigo Barro Descrição Und Cuent Velor Direir tom BBI Total Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Total Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir
tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Total Cuent Velor Direir tom BBI Cuent Velor | Coding Baseo Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição Direi Descrição | Cedigo Barco Unid Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Common Carlo Clust: Visit Unit on the Carlo Clust: Visit Un |



Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)

B.D.I. Bancos

SINAPI - 02/2022 - Amapá 28,82% E 15,77%

Encargos Sesialsrado: Horista: 74,64% Mensalista: 38,34%

				ORIGINAL				SUPRESSÕES			ACRÉSCIMOS			PLANILHA FINAL		
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		Valor Unit com	Total		Valor Unit com	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
27.16	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PARA MEIO-FIO E PISO TÁTIL)	m²	0,00	0,00	0,00	0,00				19,48	14,60	284,28	19,48	14,60	284,28
27.17	34723-SINAPI insumo	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,00	0,00	0,00	0,00				1,05	652,33	684,95	1,05	652,33	684,95
27.18	35274-SINAPI insumo	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,00	0,00	0,00	0,00				10,50	38,22	401,28	10,50	38,22	401,28
27.19	9218 ORSE	Piso em assoalho de madeira angelim vermelho aparelhado - 20cmx4cm, sobre peças de 7cmx15cm e travamento de 10cmx4cm	m²	0,00	0,00	0,00	0,00				71,10	328,29	23.341,75	71,10	328,29	23.341,75
27.20	250312 SEDOP	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	m	0,00	0,00	0,00	0,00				24,00	583,51	14.004,12	24,00	583,51	14.004,12
27.21	12252 SBC	GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO	m	0,00	0,00	0,00	0,00				40,00	156,08	6.243,33	40,00	156,08	6.243,33
27.22	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,00	0,00	0,00	0,00				116,30	14,08	1.637,75	116,30	14,08	1.637,75
				Total sem BDI Total do BDI		R\$ R\$	1.169.934,78 327.941,94									
				Total Geral	F	₹\$	1.497.876,72			R\$ 2.326,77		R	R\$ 264.293,72		ı	R\$ 1.759.843,67



CNPJ: 11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº 301 CEP: 68.909-335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/Ap

AO MAGNÍFICO REITOR JÚLIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Assunto: SOLICITAÇÃO DE REITERAÇÃO DO OFICÍO DE CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 28/2022 - UNIFAP (período de Jun. 2022/Jun. 2023).

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ (MF): 11.365.404/0001-03, sediada a Av. Tucumã, nº 303, Bairro Morada das Palmeiras, município de Macapá-AP, por intermédio do seu representante legal o Sr. Marinaldo dos Santos Bezerra, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 665.435.421-53, vêm à presença de Vossa Magnificência, pelos motivos e direitos a seguir expostos, requerer: concessão de reajuste ao Contrato 28/2022 - UNIFAP, de acordo com a Cláusula Sexta e Item 14 do Projeto Básico (anexo ao Edital da Tomada de Preços Nº 1/2022 – UNIFAP).

DOS FATOS

O requerente vem por meio deste, solicitar reajustamento de preço ao contrato 28/2022, na ordem de **3,93%**, referente ao período compreendido entre junho de 2022 (mês de apresentação da proposta) a junho de 2023 (12º mês após a apresentação da proposta), para garantia do equilíbrio econômico-financeiro da avença, pois foi vencedora da Tomada de Preços nº 1/2023 desta Universidade Federal do Amapá, processo esse que originou o Contrato nº 28/2022 - UNIFAP, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá – AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". Salienta-se que a carta proposta apresentada pela empresa, naquele certame, foi datada de 06/06/2022, onde constava o montante de R\$ 1.497.876,72 (um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil e oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).



CNPJ: 11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº 301 CEP: 68.909-335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/Ap

Ressalta-se que o período de execução do objeto do contrato estava estimado em 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro apresentado na proposta da requerente e aceito pela UNIFAP. O prazo de vigência do Contrato estava previsto em 210 (duzentos e dez) dias (Cláusula Segunda do Contrato 28/2022-UNIFAP). A autorização para início dos serviços é datada de 20/09/2022, através da Ordem de Serviço Nº 31/2022 -SECPREF. Ocorre que, por circunstâncias alheias à vontade das partes, decorreu mais de um ano desde a apresentação da proposta, as condições efetivas da proposta apresentada pela empresa foram rompidas, gerando prejuízo à requerente, uma vez que os preços constantes na proposta sofreram desvalorização na ordem de 3,93%, desde a apresentação da proposta em junho de 2022 até junho de 2023, conforme apuramos a partir de análise das publicações feitas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, através do Índice Nacional do Custo da Construção Civil - INCC, índice setorial que afere a desvalorização dos preços para construção civil. Que, essa desvalorização acabou causando um desequilíbrio na relação contratual entre a requerente e esta UNIFAP e, portanto, precisa ser corrigida através de reajustamento ao contrato em tela, mantendo-se assim as condições efetivas da proposta da requerente.

DO DIREITO

Não fosse a necessidade objetiva e urgência do pleito, deleitar-nos-íamos nas pontuações e elucidações contidas nas legislações e jurisprudência pátria sobre o assunto, no entanto, evocamos somente o direito previsto no Item 14 do Projeto Básico integrante do Edital da Tomada de Preços Nº 1/2022 – UNIFAP (transcrita abaixo), ratificado pela Cláusula Sexta do Contrato Nº 28/2022. Vejamos:

14 REAULISTE

- 14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Custos de Construção (INCC) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



CNPJ: 11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº 301 CEP: 68.909-335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/Ap

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.


14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

Pelo exposto supra e ao que se apresenta a seguir, resta comprovado o direito ao reajustamento do contrato no período de junho de 2022 a junho de 2023, visto que já decorreu prazo mínimo para concessão de reajuste, bem como houve defasagem dos preços do contrato, de modo que a formalização do reajuste contratual se torna imprescindível para manutenção das condições iniciais da proposta pactuadas da avença.

DO CÁLCULO

Aclaramos a metodologia utilizada para aferição do valor do reajustamento do contrato 28/2022:

1) Utilizamos como referência, já citado anteriormente, o INCC da Fundação Getúlio Vargas como índice setorial da construção civil, que reflete mais precisamente a variação dos preços para o caso em tela;



Av: Tucumã nº 301 CEP: 68.909-335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/Ap

2) Seguem as fórmulas¹ referenciais para cálculo:

$$Ir = (I1 - Io) / Io$$

R = Vo x Ir

V1 = Vo + R

Onde:

- lo Índice correspondente à data base da proposta (data prevista para abertura da licitação);
- I1 Índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor
 (12º mês após a apresentação da proposta);
- Ir Índice de reajustamento;
- R Valor do reajustamento procurado;
- Vo Preço original da proposta, na data base (valor a ser reajustado);
- V1 Preço final já reajustado.
- 3) Para o período 2022/2023: o índice correspondente ao mês de apresentação da proposta lo (junho de 2022) foi de 1034,824. O valor do índice correspondente ao mês para o qual se deseja reajustar l1 (junho de 2023) foi de 1075,54;
- 3.1 Assim, após cálculo, o índice de reajustamento (Ir) do contrato no período 2022/2023 foi de 0,0393 (3,93%);
- 3.2 Para o valor do reajuste procurado (R): considerando que até junho de 2022 havia sido pago R\$ 404.151,40 do valor total do contrato. Então, somente sofrerá reajuste o valor restante a faturar, ou seja, R\$ 1.093.725,32. Assim, teremos par ao valor do reajuste procurado o seguinte:

3.2 – Desta forma, o Preço final já reajustado (V1) do contrato, a partir de junho de 2023 seria:

 $V1 = 1.497.876,72 + 42.983,40 \rightarrow V1 = R$ 1.540.860,12$

Email: construtora.mbb@gmail.com Telefone: 96 99171-2101 / 96 99110-0102



CNPJ: 11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº 301 CEP: 68.909-335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/Ap

DO PEDIDO

Diante do exposto, vem requerer respeitosamente, o direito de reajuste contratual na ordem de 3,93%, correspondente a R\$ 42.983,40 (quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), referente ao período de Jun. 2022/Jun. 2023, para garantia da manutenção da condição econômico-financeira do contrato.

Macapá-AP, 30 de Setembro de 2023.

Construtora Naldo Bezerra Ltda-me Cnpj n°11.365.404/0001-03



Construtora Naldo Bezerra Ltda-me

CNPJ:11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº301 CEP:68909335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP

Oficio nº 009/2023

Α

Secretaria da Prefeitura - SECPREF/UNIFAP

REF: **PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO** - Contrato Nº 28/2022 - UNIFAP, Ordem de Serviço N° 31/2022 - SECPREF. (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – DMAD, NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO MARCO ZERO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP).

Prezado Gestor,

A Construtora Naldo Bezerra LTDA-ME, inscrita no CNPJ N° 11.365.404/0001-03, Sediada na Av. Tucuma, n° 301, bairro Morada das Palmeiras, Contato (96) 99171-2102 e 99110-0102 E-mail: Construtora.mbb@gmail.com, Vem respeitosamente: Considerando que está em análise pela Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato n° 28/2022 a proposta de aditivo de serviços necessários a perfeita conclusão do objeto, solicitamos que seja concedido aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias ao Contrato que tem como objeto CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – DMAD, Contrato N° 28/2021 – UNIFAP e Ordem de Seviço N° 31/2022 - SECPREF.

Certos de podemos contar com sua colaboração, colocando-nos a sua disposição o para qualquer informações adicionais ou outros esclarecimento.

Atenciosamente.

Macapá, 25 de Outubro de 2023.

Marinaldo dos Santos Bezerra
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME
Sócio

Navinaldo das sentos Bess